

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNR 2-02 d.2 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych listwami antypoślizgowymi 0.90*15<sz>	m		
			m	13.500	
				RAZEM	13.500
34	KNP 02 d.2 1507-05.01	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm 0.27*2*14+0.90*14	m		
			m	20.160	
				RAZEM	20.160
35	KNR-W d.2 4-01 1217-03	Dwukrotne malowanie olejne ćwierćwałków poz.34	m		
			m	20.160	
				RAZEM	20.160
36	TZKNBK d.2 XX 1503-05	Listwy do 3 profili o przekroju do 16 cm ² - cokoły podłogowe poz.17	m		
			m	15.180	
				RAZEM	15.180
37	KNR-W d.2 2-02 1514-04	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych cokołów poz.17	m		
			m	15.180	
				RAZEM	15.180
38	KNR 4-01 d.2 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 4.05*0.32+4.05*0.06*4 (0.26+0.06)*0.27/2*15*2	m ²		
	belka polickowa		m ²	2.268	
	policzki schodów		m ²	1.296	
				RAZEM	3.564
39	KNR 4-01 d.2 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² 2.268	m ²		
	belka polickowa		m ²	2.268	
	policzki schodów góra	1.296	m ²	1.296	
	policzki schodów dół	0.25*0.27/2*8	m ²	0.270	
	podstopnie	0.90*0.22*15	m ²	2.970	
	schody od strony dolnej	0.90*0.43*8	m ²	3.096	
	słupy poręcz	(0.10*2+0.07*2)*1.20*6	m ²	2.448	
		4.05*0.25	m ²	1.013	
				RAZEM	13.361
40	KNR 4-01 d.2 1209-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrady schodowej z tralkami i poręczą	m ²		
	z.sz.4.5.4 . 9914-16				
	z.sz.4.5.4 . 9914-17				
		(4.05+3.30)*1.10	m ²	8.085	
				RAZEM	8.085

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
22	TZKNBK d.2 XX 2401-01 analogia	Zaślepienie starych otworów po tralkach w belce policzkowej	szt.		
		13	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
23	TZKNBK d.2 XX 2202-01 kalk. własna	Montaż w policzkach prostych tralek prostych, gładkich, okrągłych lub kwadratowych - współczynnik do R-0,5	szt		
		26<szt bieg>+20<szt piętro>	szt	46.000	
				RAZEM	46.000
24	TZKNBK d.2 XX 2302-02	Montaż prostych odcinków poręczy gładkiej zaokrąglonej zamocowanych do drewnianych tralek	m		
		4.05<bieg>+3.30<piętro>	m	7.350	
				RAZEM	7.350
25	KNR 19- d.2 01 1014-06	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwyty) schodowych z drewna miękkiego o dł. ponad 1,0 m <poręcz przy ścianie>	m		
		4.05	m	4.050	
				RAZEM	4.050
26	KNR 4-01 d.2 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki proste-kątne	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
27	TZKNBK d.2 XX 2308-05	Dopłata za połączenie poręczy gładkiej ze słupkiem	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
28	KNR 19- d.2 01 1013-01 analogia	Przykręcenie do stopni schodowych listew profilowanych <noski >	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
29	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-15 mm	m ²		
		poz.19/0.30	m ²	20.213	
				RAZEM	20.213
30	KNR 4-01 d.2 0820-03 kalk. własna	Przybicie do stopni schodowych płyt OSB-15 mm - współczynnik do R-1,15	m ²		
		0.27*0.90*14	m ²	3.402	
				RAZEM	3.402
31	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW przemysłowe	m ²		
		poz.29	m ²	20.213	
				RAZEM	20.213
32	KNR 19- d.2 01 0917-03	Obłożenie stopni i podstopni schodowych wykładziną rulonową z PCW przemysłowe	m ²		
		poz.30	m ²	3.402	
				RAZEM	3.402

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	53.511
12	KNR-W d.1 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe (poz.11+2.08*2.50-0.70*2.00<ścianka z płyt pilśniowych>)- poz.14	m ²		
			m ²	31.487	
				RAZEM	31.487
13	KNR-W d.1 2-02 1510-07 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe poz.9	m ²		
			m ²	21.421	
				RAZEM	21.421
14	KNR-W d.1 2-02 1508-02 z.sz.5.3 lamperia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - klatki schodowe (0.95+0.15*2+2.91+0.76+5.10+0.35+3.80+1.55+0.45*2+ 1.15)*1.38+1.77*1.47/2	m ²		
			m ²	25.824	
				RAZEM	25.824
15	KNR 4-01 d.1 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² <ścianki drewniane > (0.88+1.87)*2.50+2.08*2.50<ścianki góra>+(1.77+2.85)* 1.25/2+0.77*1.77<ścianki dół>	m ²		
			m ²	16.325	
				RAZEM	16.325
2		Schody drewniane i podłogi			
16	KNR 4-01 d.2 0426-02	Rozebranie ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk <balustrada piętro> 3.30*0.94	m ²		
			m ²	3.102	
				RAZEM	3.102
17	KNR-W d.2 4-01 0415-07 analogia	Rozebranie podłogowych cokołów drewnianych - współczynnik do R-0,5 1.16+0.40*2+1.55+4.07+0.75+0.20+1.15+1.88+0.40+0.30+ 2.92	m		
			m	15.180	
				RAZEM	15.180
18	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - ru- lony <piętro> 1.85*1.21+2.61*1.85+0.68*2.38+2.78*1.64	m ²		
			m ²	13.245	
				RAZEM	13.245
19	KNR 4-01 d.2 0411-04 analogia - sufity	Wymiana elementów podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm <przyjęto 30%> (poz.18<piętro>+0.82*1.25+1.77*1.57+2.11*1.5)<parter>* 0.30	m ²		
			m ²	6.064	
				RAZEM	6.064
20	TZKNBK d.2 XX 6403- 01 analogia	Obcięcie starych zniszczonych nosków stopni schodowych 0.90*15<szt>	m		
			m	13.500	
				RAZEM	13.500
21	KNR 4-01 d.2 0417-06 analogia	Rozebranie starych trałek prostokątnych - współczynnik do R-0,3	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Klatka schodowa			
1 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony drzwi folią 0.90*2.00*2+1.00*2.30+1.10*2.05*2+0.80*2.00	m ² m ²	 12.010	
				RAZEM	12.010
2 d.1	KNR 19- 01 0701- 08 sufit kory- tarz dolny	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej z zerwaniem otrzciniowania o pow. ponad 5 m2 2.76*1.55+0.60*2.26	m ² m ²	 5.634	
				RAZEM	5.634
3 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 (2.73+1.55+4.98+0.80)*2.85+(4.70+2.50)*2.17/2+0.45*2.50+2.72*2.50+(2.50+2.05)*2.70/2*2+1.55*2.05+1.10*2.50+1.77*1.47/2-(0.90*2.00*2+1.00*2.30+1.10*2.05*2)<drzwi>	m ² m ²	 53.511	
				RAZEM	53.511
4 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją (poz.2+poz.3)*0.015	m ³ m ³	 0.887	
				RAZEM	0.887
5 d.1	KNR 0-19 0929-05	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 <klatka piętro> 0.60*0.85	m ² m ²	 0.510	
				RAZEM	0.510
6 d.1	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej <parapet zew.> 0.60*0.25	m ² m ²	 0.150	
				RAZEM	0.150
7 d.1	KNR K-04 0402-08	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - dwukrotne gruntowanie podłoża poz.3	m ² m ²	 53.511	
				RAZEM	53.511
8 d.1	KNR-W 2-02 0803-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach poz.3	m ² m ²	 53.511	
				RAZEM	53.511
9 d.1	KNR-W 4-01 0405-03 analogia - sufity	Obicie podsufitki płytami gipsowo - kartonowymi GKBI poz.2<korytarz parter>+1.63*(2.05+2.72+2.53+0.10*4+(2.10+0.95)*0.32<belki>)+0.88*1.87	m ² m ²	 21.421	
				RAZEM	21.421
10 d.1	KNR AT- 02 2057- 01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek 2.50+0.70+0.85*2+1.50+1.50*3+0.90+2.10*2+2.10+0.95	m m	 19.050	
				RAZEM	19.050
11 d.1	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej wapiennej < Kreisel 660 lub równoważna > grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym - klatki schodowe poz.8	m ² m ²	 53.511	