

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		KLATKA			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie	m ²		
d.1	0101-01/02	okna	m ²	3.420	
		drzwi	m ²	12.906	
		0.95*1.80*2 0.80*2.00*6+1.45*2.28<drzwi wejściowe>			
				RAZEM	16.326
2	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	01 1216-01	podesty i spoczniki	m ²	19.152	
		1.17*3.12*2+1.24*3.12<podesty>+1.07*2.60*2<spoczniki>+0.93*2.60<wejście> A (suma częściowa)			
		schody	m ²	19.152	
		1.17*0.30*7+1.45*0.30*7*4<stopnie> B (suma częściowa)	m ²	14.637	
			m ²	14.637	
				RAZEM	33.789
3	KNR-W 4-	Zabezpieczenie podłóg papierem falistym	m ²		
d.1	01 1216-01	poz.2	m ²	33.789	
				RAZEM	33.789
4	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1	01 0713-02	sufit górny	m ²	10.400	
		biegi	m ²	8.570	
		spoczniki	m ²	8.840	
		belki	m ²	4.456	
		2.60*4.00 1.27*2.27+1.21*2.35*2 2.60*0.92*2+2.60*0.78*2 (1.32*0.20+2.60*0.20*2)*3+1.36*0.40			
				RAZEM	32.266
5	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.1	01 0713-01	(2.60+0.93+1.02)*2.77+1.43*2.77+2.73*2.00/2.<wejście>+[(2.67+2.51)*2.40/2*3+0.72*2+2.77+0.20*2.57*2+0.92+2.66*2+0.20*2.46*2]*2+1.12*2*2.55+(5.28+3.93)*2.10/2+(3.86+2.55)*2.10/2+1.01*2+3.86<ściany boczne>+2.60*2.77+2.60*3.86<ściany z oknami>+2.60*2.77*3<ściany ze skrzynkami elektr.>+0.60*0.74*4<wyłaz dachowy>-(0.80*2.00*2<drzwi do piwnicy i mieszkania>+0.42*1.62*2*3<skrzynki elektr.>+1.45*2.28<drzwi wejściowe>+poz.6)	m ²	93.802	
				RAZEM	93.802
6	KNR 9-03	Nałożenie na powierzchnię ścian warstwy szpachlowej < stara lamperia >	m ²		
d.1	0502-04	lamperie	m ²	43.969	
		(0.92+0.88+0.50+0.40+0.70+2.80+0.25+2.60+2.60+1.02+2.60+0.55+2.80+0.25+3.10+2.60+1.06+2.60+0.85+2.80+0.25+3.10+0.25+0.38)*1.15+2.73*2.00/2 A (suma częściowa)			
		policzki biegów	m ²	43.969	
		(0.08+0.26)*0.30/2*8*3<biegi>+1.36*0.40<belka górna> B (suma częściowa)	m ²	1.768	
			m ²	1.768	
				RAZEM	45.737
7	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01	poz.4+poz.5+poz.6	m ²	171.805	
				RAZEM	171.805
8	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		
d.1	2057-01	0.92*2*2+1.80*2<okna>+0.60*4<wyłaz dachowy>+0.90*2.10*2*5+1.45+2.38*2<drzwi>+1.32*3+2.60*3+1.36<belki>+2.27+2.35<biegi>	m	52.530	
				RAZEM	52.530
9	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej wapiennej grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym - współczynnik do R i M -1,20	m ²		
d.1	0603-01	SUFITY	m ²	34.034	
		poz.4+poz.6B<policzki biegów>			
				RAZEM	34.034
10	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej	m ²		
d.1	0603-01	poz.5+poz.6A	m ²	137.771	
				RAZEM	137.771
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w kolorze	m ²		
d.1	1506-01	z.sz.5.3	m ²	32.266	
		sufity	m ²	93.802	
		ściany			
		poz.4 poz.5			
				RAZEM	126.068

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR 2-02 d.1 1506-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi połyskowymi w kolorze lampen- rii - tynków gładkich - klatki schodowe poz.6A	m ² m ²	 43.969	
				RAZEM	43.969
13	KNR-W 4- d.1 01 1209-07 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-08 Szafki elek- tryczne	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - klatki schodowe - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0.42*1.92*2*3	m ² m ²	 4.838	
				RAZEM	4.838
14	KNR-W 4- d.1 01 1209-08 z.sz.2.3. z.sz.4.5.4. 9914-02 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 drzwi do piwnicy	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jed- ną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm 0.80*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
15	KNR-W 4- d.1 01 1212-05 balustrady drabina sta- lowa	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych (2.35*4+1.52)*0.95 0.45*2.75	m ² m ² m ²	 10.374 1.238	
				RAZEM	11.612
16	KNR-W 4- d.1 01 0915-01 kalk. własna	Zerwanie okładzin poręczowych z masy plastycznej 2.35*4+1.52	m m	 10.920	
				RAZEM	10.920
17	KNR-W 4- d.1 03 1017-10	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 10 mm i głębokości do 5 mm w metal 10.92*2	otw. otw.	 21.840	
				RAZEM	21.840
18	TZKBNK XX d.1 2302-03	Montaż prostych odcinków poręczy profilowanej zamocowanych do goto- wego płaskownika poz.16	m m	 10.920	
				RAZEM	10.920
19	TZKBNK XX d.1 2306-06	Zakończenie uchwytu poręczy profilowanego 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 19-01 d.1 1014-06	Wymiana odcinków prostych poręczy (pochwytyw) schodowych z drewna miękkiego o dł. ponad 1,0 m 3.00	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
21	KNR AT-23 d.1 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie podłoża (0.10+0.30)*0.30/2*8*2<1 bieg>+(0.10+0.30)*0.30/2*8*4<policzki przy ścia- nie> 1.17*0.30*7+1.45*0.30*7*4<klatka>+0.28*1.19*5<piwnice> 1.17*0.20*7+1.40*0.20*7*4<klatka>+1.19*0.20*6<piwnice> poz.2A 3.12*3+1.17*2+1.24*2)*0.10	m ² m ² m ² m ² m ²	 2.880 16.303 10.906 19.152 1.418	
				RAZEM	50.659
22	KNR AT-42 d.1 0102-04	Przygotowanie podłoża - gruntowanie poz.21+poz.6B	m ² m ²	 52.427	
				RAZEM	52.427

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR AT-23 d.1 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 3 mm < przyjęto 50%> poz.22*0.50	m ² m ²	 26.214	
				RAZEM	26.214
24	KNR-W 2- d.1 02 1511-04 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami do betonu powierzchni wewnętrznych - klatki schodowe poz.22	m ² m ²	 52.427	
				RAZEM	52.427
25	KNR 4-03 d.1 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
26	KNR 4-03 d.1 0601-02	Wymiana lamp oświetleniowych na klatce schodowej 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
2		MALOWANIE PIWNIC			
27	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg papierem falistym 7.75*0.87+1.00+1.47*2.90+2.80*0.80+1.51*0.91+1.19*2.05	m ² m ²	 18.059	
				RAZEM	18.059
28	KNR 9-21 d.2 0106-01 uwaga pod tablicą uwa- ga pod tabli- cą sufity ściany	Ręczne czyszczenie i mycie - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie poz.27 A (suma częściowa) (2.37+2.60)*1.73/2+1.19*2.60+(1.45+1.00+0.90+7.74+6.79+0.60+1.93+2.45+0.80+2.77+1.46+2.30)*2.30-0.86*1.90*9 B (suma częściowa)	m ² m ² m ² m ²	 18.059 ----- 18.059 62.124 ----- 62.124	
				RAZEM	80.183
29	KNR AT-26 d.2 0102-01 sufity ściany	Gruntowanie ręczne poz.28A poz.28B-35.328	m ² m ² m ²	 18.059 26.796	
				RAZEM	44.855
30	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.28A	m ² m ²	 18.059	
				RAZEM	18.059
31	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.28B-poz.32	m ² m ²	 26.796	
				RAZEM	26.796
32	KNR 4-01 d.2 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania (0.53+0.94+0.70+2.77+0.60+1.61+0.60+0.65+2.05+2.30+1.40+0.95+1.53+2.64+3.40+1.20)*1.48	m ² m ²	 35.328	
				RAZEM	35.328
33	KNR 4-01 d.2 1209-09 z.sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne 0.86*1.90*9<drzwi piwniczne>+2.00*2.30+2.37*2.30<ścianki>	m ² m ²	 24.757	
				RAZEM	24.757

