

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>- 3 szt 2dz1rz - 1 nawietrzaki - pokój duży</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 3*1.45*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.308	
				RAZEM	6.308
2 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 3*2*1.45	m m	8.700	
				RAZEM	8.700
3 d.1	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 3*1.45*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.308	
				RAZEM	6.308
4 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5 d.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>2</b>		<b>- 1 szt 2dz1rz - 1 nawietrzak - pokój mały</b>			
6 d.2	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2.06*1.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.554	
				RAZEM	2.554
7 d.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.24	m m	2.480	
				RAZEM	2.480
8 d.2	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.24*2.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.554	
				RAZEM	2.554
9 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>3</b>		<b>- 1 szt 3dz1rz - wiatrołap -</b>			
11 d.3	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.6*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.480	
				RAZEM	2.480
12 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.6	m m	3.200	
				RAZEM	3.200
13 d.3	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.6*1.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.480	
				RAZEM	2.480
14 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>- 2szt 2dz2rz - kuchnia, pokój - 1 nawietrzak w pokoju</b>			
16 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17 d.4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*2*1.2	m m	4.800	
				RAZEM	4.800
18 d.4	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.00*1.38+1.2*1.6	m <sup>2</sup>	3.300	
				RAZEM	3.300
19	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokiennikówzew.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5		<b>- 1 szt 2dz2rz kuchnia</b>			
21	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.2	m <sup>2</sup>	2.420	
				RAZEM	2.420
22	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. izew.	m		
		2*1.1	m	2.200	
				RAZEM	2.200
23	KNR 0-19 d.5 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.1*2.2	m <sup>2</sup>	2.420	
				RAZEM	2.420
24	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokiennikówzew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		<b>- 3 szt 2dz1rz ppokój, WC</b>			
26	KNR 4-01 d.6 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
27	KNR 4-01 d.6 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. izew.	m		
		2*1.05+2*0.65+2*1.8	m	7.000	
				RAZEM	7.000
28	KNR 0-19 d.6 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.05*1.78+0.65*1.38+1.8*1.45	m <sup>2</sup>	5.376	
				RAZEM	5.376
29	KNR 4-01 d.6 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNR 4-01 d.6 0321-01	Obsadzenie podokiennikówzew.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
7		<b>- 2 szt 2dz2rz - pokój duży - 1 szt nawietrzak w pokoju</b>			
31	KNR 4-01 d.7 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		2*1.25*1.9	m <sup>2</sup>	4.750	
				RAZEM	4.750
32	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. izew.	m		
		2*2*1.25	m	5.000	
				RAZEM	5.000
33	KNR 0-19 d.7 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		2*1.25*1.9	m <sup>2</sup>	4.750	
				RAZEM	4.750
34	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokiennikówzew.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
8		<b>- 1 szt 2dz1rz - 1 nawietrzak - pokój na lewo od wejścia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.8 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*1.45	m	2.900	
				RAZEM	2.900
38	KNR 0-19 d.8 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.45*1.45	m <sup>2</sup>	2.103	
				RAZEM	2.103
39	KNR 4-01 d.8 0321-01	Osadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR 4-01 d.8 0321-01	Osadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>9</b>		<b>- 1 szt 1dz2rz</b>			
41	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.9 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*1.2	m	2.400	
				RAZEM	2.400
43	KNR 0-19 d.9 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.2*0.89	m <sup>2</sup>	1.068	
				RAZEM	1.068
44	KNR 4-01 d.9 0321-01	Osadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 4-01 d.9 0321-01	Osadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>10</b>		<b>- 2 szt 2dz1rz + db - kuchnia, duży pokój - 1 szt nawietrzak pokój</b>			
46	KNR 4-01 d.10 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.72*1.45+0.9*2.2+1.75*1.45	m <sup>2</sup>	7.012	
				RAZEM	7.012
47	KNR 4-01 d.10 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		1.75*2*2	m	7.000	
				RAZEM	7.000
48	KNR 0-19 d.10 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.72*1.45+0.9*2.2+1.75*1.45	m <sup>2</sup>	7.012	
				RAZEM	7.012
49	KNR 4-01 d.10 0321-01	Osadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-01 d.10 0321-01	Osadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>11</b>		<b>- 1 szt 1dz2rz - p. pokój -</b>			
51	KNR 4-01 d.11 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 4-01 d.11 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*1.07	m	2.140	
				RAZEM	2.140
53	KNR 0-19 d.11 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.07*1.39	m <sup>2</sup>	1.487	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.487
54	KNR 4-01 d.11 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR 4-01 d.11 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>12</b>		<b>- 1 szt db 2dz1rz - 1 nawietrzaki - pokoje od ulicy -</b>			
56	KNR 4-01 d.12 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.6*2.3	m <sup>2</sup>	3.680	
				RAZEM	3.680
57	KNR 0-19 d.12 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.6*2.3	m <sup>2</sup>	3.680	
				RAZEM	3.680
<b>13</b>		<b>- 1 szt 2dz1rz + db - 1 nawietrzaki - pokój</b>			
58	KNR 4-01 d.13 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		1.75*1.45+0.87*2.22	m <sup>2</sup>	4.469	
				RAZEM	4.469
59	KNR 4-01 d.13 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*1.75	m	3.500	
				RAZEM	3.500
60	KNR 0-19 d.13 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		1.75*1.75+0.87*2.22	m <sup>2</sup>	4.994	
				RAZEM	4.994
61	KNR 4-01 d.13 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
62	KNR 4-01 d.13 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>14</b>		<b>- 3 szt 2dz1rz - 2 nawietrzaki - pokoje</b>			
63	KNR 4-01 d.14 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
64	KNR 4-01 d.14 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		0.87*2+1.48*2+1.16*2	m	7.020	
				RAZEM	7.020
65	KNR 0-19 d.14 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		0.87*1.44+1.48*1.45+1.16*1.45	m <sup>2</sup>	5.081	
				RAZEM	5.081
66	KNR 4-01 d.14 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
67	KNR 4-01 d.14 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>15</b>		<b>- 3 szt 1dz2rz - 1 nawietrzaki - pokój duży</b>			
68	KNR 4-01 d.15 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
69	KNR 4-01 d.15 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		3*2*1.10	m	6.600	
				RAZEM	6.600
70	KNR 0-19 d.15 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		3*1.1*1.75	m <sup>2</sup>	5.775	
				RAZEM	5.775

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 4-01 d.15 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
72	KNR 4-01 d.15 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>16</b>		<b>- 3 szt 1dz2rz - 2 nawietrzaki - pokoje</b>			
73	KNR 4-01 d.16 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
74	KNR 4-01 d.16 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		3*2*1.18	m	7.080	
				RAZEM	7.080
75	KNR 0-19 d.16 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		3*1.18*1.48	m <sup>2</sup>	5.239	
				RAZEM	5.239
76	KNR 4-01 d.16 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
77	KNR 4-01 d.16 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>17</b>		<b>- 3 szt 1dz2rz - 1 nawietrzak - pokój, kuchnia i łazienka - lokal wolny</b>			
78	KNR 4-01 d.17 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
79	KNR 4-01 d.17 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		3*2*1.10	m	6.600	
				RAZEM	6.600
80	KNR 0-19 d.17 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		3*1.10*1.6	m <sup>2</sup>	5.280	
				RAZEM	5.280
81	KNR 4-01 d.17 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
82	KNR 4-01 d.17 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
<b>18</b>		<b>- 2 szt 2dz2rz - 1 nawietrzak - pokój Ziel 24/10 - lokal wolny</b>			
83	KNR 4-01 d.18 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
84	KNR 4-01 d.18 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*2*1.0	m	4.000	
				RAZEM	4.000
85	KNR 0-19 d.18 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m <sup>2</sup>		
		2*1.0*1.5	m <sup>2</sup>	3.000	
				RAZEM	3.000
86	KNR 4-01 d.18 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
87	KNR 4-01 d.18 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000