

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty murarski i tynkarskie			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03				
	łazienka	1,47*1,86	m ²	2,734	
				RAZEM	2,734
2	KNR-W 4-	Usunięcie starych warstw lamperii w kuchni i wc	m ²		
d.1	01 0737-01				
	kalk. własna	(1,88+1,06+0,51+1,97+1,86)*1,46	m ²	10,629	
	kuchnia	(1,47*2+1,86+1,16)*1,40	m ²	8,344	
	łazienka	(1,87+0,30+0,37+0,42+0,73)*1,56	m ²	5,756	
	p.pokój				
				RAZEM	24,729
3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				
		poz.4+poz.5+poz.6	m ²	228,864	
				RAZEM	228,864
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby I	m ²		
d.1	07*13-02	na stropach			
	pokój 116	5,40*3,26	m ²	17,604	
	pokój 120	5,40*2,20	m ²	11,880	
	pokój 121	3,83*2,94+0,30*1,71	m ²	11,773	
	p.pokój 119	1,20*2,94+0,30*1,11	m ²	3,861	
	kuchnia 118	1,97*1,86+0,61*1,06	m ²	4,311	
	łazienka117	1,47*1,86	m ²	2,734	
	korytarz 115	1,17*1,87	m ²	2,188	
				RAZEM	54,351
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na	m ²		
d.1	0713-01	ścianach			
	pokój 116	(5,40*2+3,26*2)*2,50-(0,70*2,00+0,80*2,00+0,86*2,02)	m ²	38,563	
	pokój 120	(5,40*2+2,20*2)*2,50-0,80*2,00	m ²	36,400	
	pokój 121	(3,83+2,94*2+4,09+0,26)*2,50-0,80*2,00	m ²	33,550	
	p.pokój 119	(1,11+0,30+1,81+1,20+2,94+1,50)*2,50-0,80*2,00*2	m ²	18,950	
	kuchnia 118	(1,97+0,80+0,61+1,06+2,58+1,86)*2,50-(0,70*2,00+poz.6A)	m ²	11,573	
	łazienka117	(1,47*2+1,86*2)*2,50-(0,60*2,00+poz.6B)	m ²	7,302	
	korytarz 115	(1,17*2+1,87*2)*2,50-(0,80*2,00*2+0,60*2,00+poz.6C)	m ²	5,028	
				RAZEM	151,366
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po usuniętej lamperii	m ²		
d.1	0713-03				
	kuchnia 118	(1,97+0,80+0,61+1,06+1,88)*1,46	m ²	9,227	
		A (suma częściowa)			
	łazienka117	(1,40*2+1,86+1,16)*1,40	m ²	9,227	
		B (suma częściowa)	m ²	8,148	
	korytarz 115	(1,87+0,30+0,37+0,43+0,73)*1,56	m ²	8,148	
		C (suma częściowa)	m ²	5,772	
			m ²	5,772	
				RAZEM	23,147
7	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
d.1	2057-01				
	pokój 116	1,78*1,45<otwory okienne>	m	2,581	
	pokój 120	0,87+1,45*2<otwory okienne>	m	3,770	
	pokój 121	1,78+2,36+1,45<otwory okienne>+2,50<narożnik>	m	8,090	
	p.pokój 119	2,50<narożnik>	m	2,500	
	kuchnia 118	0,87+1,45*2<otwory okienne>+2,50<narożnik>	m	6,270	
	korytarz 115	0,90+2,10*2<drzwi wejściowe>	m	5,100	
				RAZEM	28,311
8	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości	m ²		
d.1	0603-01	2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - współ-			
		czynnik do R i M -1,202			
		poz.4	m ²	54,351	
				RAZEM	54,351
9	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy wapiennej < Kreisel 660 lub równoważna	m ²		
d.1	0603-01	>grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym			
		poz.5+poz.6	m ²	174,513	
				RAZEM	174,513
10	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	02 1510-07	suchych tynków z gruntowaniem			
		poz.8	m ²	54,351	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	54,351
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.5	m ²		
			m ²	151,366	
				RAZEM	151,366
12	KNR 2-02 d.1 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w połysku lamperii powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich poz.6	m ²		
			m ²	23,147	
				RAZEM	23,147
13	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 1,05+1,50+3,00+3,30+2,95+3,00+3,00+3,50+1,90*2+1,20*2	m		
			m	27,500	
				RAZEM	27,500
14	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm 2,50	m		
			m	2,500	
				RAZEM	2,500
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² poz.19*(2,00+0,50)+poz.20*(0,75*2+0,50)	m ²		
			m ²	15,400	
				RAZEM	15,400
17	KNR 4-01 d.1 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,87*1,45<pokój 120>+0,87*1,45<kuchnia 118>	m ²		
			m ²	2,523	
				RAZEM	2,523
18	KNR 4-01 d.1 1209-13	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m ² 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice 0,60*2,00<lazienka>	m ²		
			m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
20	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-06 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,80*2,00*3<pokoje>+0,70*2,00<kuchnia>	m ²		
			m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
2		Roboty ciesielskie i stolarskie			
21	KNR 4-01 d.2 0816-06 uw. p.tab. pokoje pokój 116 pokój 121 p.pokój 119 korytarz 115	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 17,604 11,773 3,861 2,188<panele>	m ²		
			m ²	17,604	
			m ²	11,773	
			m ²	3,861	
			m ²	2,188	
				RAZEM	35,426
22	KNR 4-04 d.2 0504-06 kuchnia	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4,311	m ²		
			m ²	4,311	
				RAZEM	4,311
23	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.4	m ²		
			m ²	54,351	
				RAZEM	54,351
24	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.25	m ²		
			m ²	50,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25	KNR AT-23 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie 54,351-4,311<kuchnia>	m ²	RAZEM	50,040
			m ²	50,040	
				RAZEM	50,040
26	KNR AT-23 d.2 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm poz.25	m ²		
			m ²	50,040	
				RAZEM	50,040
27	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko poz.26	m ²		
			m ²	50,040	
				RAZEM	50,040
28	KNR-W 2- d.2 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm poz.27	m ²		
			m ²	50,040	
				RAZEM	50,040
29	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.23	m ²		
			m ²	54,351	
				RAZEM	54,351
30	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
		pokój 116 5,40*2+3,26*2-(0,80*2+0,70)	m	15,020	
		pokój 120 5,40*2+2,20*2-0,80	m	14,400	
		pokój 121 3,83+2,94*2+0,26+4,09-0,80	m	13,260	
		p.pokój 119 1,50+1,20+1,11+0,30+1,81+2,94+0,20*2-0,80*2	m	7,660	
		kuchnia 118 1,86*2+1,97+2,58+0,61-0,70	m	8,180	
		łazienka 117 1,47*2+1,86*2-0,60	m	6,060	
		korytarz 115 1,87*2+1,17*2-(0,80*2+0,60)	m	3,880	
				RAZEM	68,460
31	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNR 4-01 d.2 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych lokalowych 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
34	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami łazienka 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-01 d.2 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
36	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.4	m ²		
			m ²	54,351	
				RAZEM	54,351
37	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 0,87*1,45*3+0,87*2,36+1,78*1,45	m ²		
			m ²	8,419	
				RAZEM	8,419
38	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją	m ³		
		plytki poz.1*0,02	m ³	0,055	
		mozaika poz.21*0,009	m ³	0,319	
		wykładziny 4,311*0,003	m ³	0,013	
				RAZEM	0,387
3		Roboty elektryczne			
39	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 94,00	m		
			m	94,000	
				RAZEM	94,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi 94,00	m m	94,000	94,000
				RAZEM	94,000
41	KNNR 5 d.3 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - < 3x1,5 mm ² > 67,00	m m	67,000	67,000
				RAZEM	67,000
42	KNNR 5 d.3 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - < 3x2,5 mm ² > 108,00	m m	108,000	108,000
				RAZEM	108,000
43	KNNR 5 d.3 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - < 3x4 mm ² > 7,00	m m	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
44	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 27	szt. szt.	27,000	27,000
				RAZEM	27,000
45	KNNR 5 d.3 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
46	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10/16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 15	szt. szt.	15,000	15,000
				RAZEM	15,000
47	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 4	szt. szt.	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
48	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
49	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przyciski dzwonekowi 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
50	KNNR 5 d.3 0405-01	Rozdzielnice skrzynkowe Elektro-plast SRp-12 mocowaną do podłoża 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
51	KNNR 5 d.3 0407-02	Wyłącznik nadprądowy S-191 B16 w rozdzielnicach 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
52	KNNR 5 d.3 0407-03	Wyłącznik różnicoprądowy 25A-30A w rozdzielnicach 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
53	KNR 4-03 d.3 1202-02 wycena indywidualna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000