

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty murarskie i tynkarskie</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	łazienka			
		1,47*1,86	m <sup>2</sup>	2,734	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,734</b>
2	KNR-W 4-	Usunięcie starych warstw lamperii w kuchni i wc	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0737-01				
	kalk. własna				
	kuchnia 130	(1,90+1,01+0,60+0,86+2,00+1,87)*1,46 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	12,030	
	łazienka 128	(1,47*2+1,86+1,16)*1,40 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>12,030</b>	
	korytarz 127	(1,20*2+1,87*2)*1,56-(0,80*2+0,70)*1,56 C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	8,344	
			m <sup>2</sup>	5,990	
			m <sup>2</sup>	<b>5,990</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,364</b>
3	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-01	poz.4+poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>	170,832	
				<b>RAZEM</b>	<b>170,832</b>
4	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby I na stropach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-02				
	pokój 131	5,40*2,92+0,60*1,15	m <sup>2</sup>	16,458	
	pokój 129	5,40*3,25	m <sup>2</sup>	17,550	
		A (suma częściowa)		<b>34,008</b>	
	korytarz 127	1,20*1,87	m <sup>2</sup>	2,244	
	kuchnia 130	2,60*1,01+0,86*2,00	m <sup>2</sup>	4,346	
	łazienka 128	1,47*1,86	m <sup>2</sup>	2,734	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>9,324</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,332</b>
5	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-01				
	pokój 131	(5,40+2,92*2+4,25+0,60+1,15)*2,50-0,80*2,00	m <sup>2</sup>	41,500	
	pokój 121	(5,40*2+3,25*2)*2,50-(0,80*2,00*2+0,70*2,00)	m <sup>2</sup>	38,650	
	korytarz 127	(1,20*2+1,87*2)*2,50-(0,80*2,00*2+0,60*2,00+poz.2C)	m <sup>2</sup>	4,960	
	kuchnia 130	(2,00+0,86+0,60+1,01+2,60+1,87)*2,50-(0,70*2,00+poz.2A)	m <sup>2</sup>	8,920	
	łazienka 128	(1,47*2+1,86*2)*2,50-(0,60*2,00+poz.2B)	m <sup>2</sup>	7,106	
				<b>RAZEM</b>	<b>101,136</b>
6	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po usuniętej lamperii	m <sup>2</sup>		
d.1	0713-03				
	kuchnia 130	poz.2A A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	12,030	
	łazienka 128	poz.2B B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>12,030</b>	
			m <sup>2</sup>	8,344	
	korytarz 127	poz.2C C (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	<b>8,344</b>	
			m <sup>2</sup>	5,990	
			m <sup>2</sup>	<b>5,990</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>26,364</b>
7	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
d.1	2057-01				
	pokój 131	1,78+1,45+2,36<otwory okienne>+2,50<narożnik>	m	8,090	
	pokój 129	1,78+1,45*2<otwory okienne>	m	4,680	
	kuchnia 130	0,87+1,45*2<otwory okienne>+2,50<narożnik>	m	6,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,040</b>
8	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - współczynnik do R i M -1,202	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-01	poz.4	m <sup>2</sup>	43,332	
				<b>RAZEM</b>	<b>43,332</b>
9	KNR AT-32	Wyprawy tynkarskie z zaprawy wapiennej < Kreisel 660 lub równoważna > grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym	m <sup>2</sup>		
d.1	0603-01				
				<b>RAZEM</b>	<b>43,332</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5+poz.6	m <sup>2</sup>	127,500	
				RAZEM	127,500
10	KNR-W 2-d.1 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	43,332	
				RAZEM	43,332
11	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		poz.5	m <sup>2</sup>	101,136	
				RAZEM	101,136
12	KNR 2-02 d.1 1506-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi w połysku lamperii powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich	m <sup>2</sup>		
		poz.6	m <sup>2</sup>	26,364	
				RAZEM	26,364
13	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		2,50*2+3,00+5,40+3,25+4,00+2,50+3,00	m	26,150	
				RAZEM	26,150
14	KNR 4-01 d.1 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		2,50	m	2,500	
				RAZEM	2,500
15	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 4-01 d.1 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.18*(2,00+0,50)+poz.19*(0,75*2+0,50)	m <sup>2</sup>	12,200	
				RAZEM	12,200
17	KNR 4-01 d.1 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		1,78*1,45<pokój 129>+0,87*1,45<kuchnia 118>	m <sup>2</sup>	3,843	
				RAZEM	3,843
18	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice	m <sup>2</sup>		
		0,60*2,00<lazienka>	m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
19	KNR 4-01 d.1 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-06 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00*2<pokoje>+0,70*2,00<kuchnia>	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
<b>2</b>		<b>Roboty ciesielskie i stolarskie</b>			
20	KNR 4-01 d.2 0816-06 uw. p.tab. pokoje	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m <sup>2</sup>		
		poz.4A	m <sup>2</sup>	34,008	
				RAZEM	34,008
21	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		poz.4B	m <sup>2</sup>	9,324	
				RAZEM	9,324
22	KNR AT-23 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		poz.20+poz.21	m <sup>2</sup>	43,332	
				RAZEM	43,332
23	KNR AT-23 d.2 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m <sup>2</sup>		
		poz.20	m <sup>2</sup>	34,008	
				RAZEM	34,008
24	KNR AT-23 d.2 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.23	m <sup>2</sup>	34,008	
				RAZEM	34,008
25	KNR AT-23 d.2 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.24	m <sup>2</sup>	34,008	
				RAZEM	34,008
26	KNR-W 2- d.2 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		poz.25	m <sup>2</sup>	34,008	
				RAZEM	34,008
27	KNR-W 2- d.2 02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.26	m <sup>2</sup>	34,008	
				RAZEM	34,008
28	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
		poz.22	m <sup>2</sup>	43,332	
				RAZEM	43,332
29	KNR 2-02 d.2 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
		pokój 129 5,40*2+3,25*2-(0,80+0,70)	m	15,800	
		pokój 131 5,40+4,25+0,60+1,15+2,92*2-0,80	m	16,440	
		korytarz 127 1,21*2+1,87*2-(0,80*2+0,60)	m	3,960	
		kuchnia 130 2,60+1,01+0,60+0,86+2,00+1,87-0,70	m	8,240	
		łazienka 128 1,47*2+1,87*2-0,60	m	6,080	
				RAZEM	50,520
30	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR 4-01 d.2 0919-25	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych lokalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		łazienka	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 d.2 0919-21	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
35	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m <sup>2</sup>		
		poz.4	m <sup>2</sup>	43,332	
				RAZEM	43,332
36	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,36+0,87*1,45+1,78*1,45+0,87*1,45	m <sup>2</sup>	6,992	
				RAZEM	6,992
37	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
		płytki poz.1*0,02	m <sup>3</sup>	0,055	
		mozaika poz.20*0,009	m <sup>3</sup>	0,306	
		wykładziny poz.21*0,003	m <sup>3</sup>	0,028	
				RAZEM	0,389
<b>3</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
38	KNNR 5 d.3 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000
39	KNR 4-01 d.3 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
		75,00	m	75,000	
				RAZEM	75,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
40	KNNR 5 d.3 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - < 3x1,5 mm <sup>2</sup> > 45,00	m		
			m	45,000	
				RAZEM	45,000
41	KNNR 5 d.3 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż betonowe - < 3x2,5 mm <sup>2</sup> > 95,00	m		
			m	95,000	
				RAZEM	95,000
42	KNNR 5 d.3 0204-05	Przewody kabelkowe płaskie o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w tynku na podłożu innym niż betonowe 4,00	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNNR 5 d.3 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 21	szt.		
			szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
44	KNNR 5 d.3 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
45	KNNR 5 d.3 0308-03	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup> 11	szt.		
			szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
46	KNNR 5 d.3 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
47	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNNR 5 d.3 0306-03	Łączniki podtynkowe w puszcze instalacyjnej - przyciski dzwonek 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	KNNR 5 d.3 0405-01	Rozdzielnice skrzynkowe Elektrp-plast SRp-12 mocowaną do podłoża 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNNR 5 d.3 0407-02	Wyłącznik nadprądowy S-191 B-16 w rozdzielnicach 6	szt.		
			szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
51	KNNR 5 d.3 0407-03	Wyłącznik różnicoprądowy 25A-30A w rozdzielnicach 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-03 d.3 1202-02 wycena indywidualna	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000