

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR 4-01 d.1 0427-07	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych < pokój 307 wg.inwentaryzacji > (2.24+0.73)*1.50/2	m ²		
			m ²	2.228	
				RAZEM	2.228
3	KNR 4-01 d.1 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.07*2.24-0.60*2.00<całkowita likwidacja >	m ²		
		A (suma częściowa)	m ²	3.437	
			m ²	3.437	
			m ²	2.080	
				RAZEM	5.344
				RAZEM	2.228
				RAZEM	10.861
4	KNR 19-01 d.1 0334-02	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży drzwi < poszerzenie otworu drzwiowego do pokoju 307 > 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 19-01 d.1 0334-05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane na ścianki działowe 1.20	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 4-01 d.1 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt pilśniowych	m ²		
		kuchnia	m ²	14.171	
		łazienka	m ²	7.355	
				RAZEM	21.526
7	KNR 4-01 d.1 0429-06	Rozebranie podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
		kuchnia	m ²	9.910	
		łazienka	m ²	4.206	
				RAZEM	14.116
8	KNR 4-01 d.1 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km z utylizacją	m ³		
		plyty pilśniowe (poz.6+poz.7)*0.005+poz.19*0.012	m ³	0.670	
		plyty wiórowe poz.19*0.012	m ³	0.492	
		ścianki poz.3*0.10	m ³	1.086	
				RAZEM	2.248
9	KNR 0-14 d.1 2010-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKF na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2.	m ²		
		poz.3B	m ²	2.080	
				RAZEM	2.080
10	KNR 0-14 d.1 2010-01	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 poz.3C	m ²		
			m ²	5.344	
				RAZEM	5.344
11	KNR 4-01 d.1 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
		łazienka	m ²	4.281	
		0.63*1.81<sufit>+1.51*2.08<skos>	m ²	4.281	
				RAZEM	4.281
12	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		pokój 307	m ²	19.390	
		pokój 309	m ²	15.067	
		kuchnia	m ²	9.910	
		2.34*4.60-0.60*0.65<sufit>+1.96*4.60<skos>	m ²	19.390	
		2.22*4.07<sufit>+1.60*3.77<skos>	m ²	15.067	
		0.75*3.10<sufit>+1.94*3.91<skos>	m ²	9.910	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	korytarz	1.38*4.60	m ²	6.348	
				RAZEM	50.715
13	KNR K-04 d.1 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach poz.11+poz.12	m ²		
			m ²	54.996	
				RAZEM	54.996
14	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² < bez rozebranych ścianek z cegły > (1.72+0.60+0.65+0.15+4.00+2.34)*2.24+0.67*4.60+(0.67+2.24)*1.32/2*2+1.07*1.23/2*2-0.80*2.00	m ²		
	pokój 307		m ²	27.830	
	pokój 309	(2.22+4.07+0.33+2.06)*2.24+(2.24+1.00)*1.08/2+(2.24+1.00)*1.24/2	m ²	23.202	
	kuchnia	(0.73+0.79+0.75)*2.24+3.91*0.72+(2.24+0.72)*1.30/2*2	m ²	11.748	
	łazienka	(0.63*2+0.30)*2.24+1.81*2.24+(2.24+0.72)*1.41/2*2+1.51*0.72-0.60*2.00	m ²	11.610	
	korytarz	(1.38+4.58*2)*2.24-(0.80*2.00*3+0.60*2.00)	m ²	17.610	
				RAZEM	92.000
15	KNR AT-26 d.1 0102-01	Gruntowanie ręczne poz.9*2+poz.10*2+poz.13+poz.14	m ²		
			m ²	161.844	
				RAZEM	161.844
16	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		
	pokój 307	4.60+2.24*6+1.50*2+1.40	m	22.440	
	pokój 308	0.60+2.00*2+3.77	m	8.370	
	pokój 309	1.22*3+4.07+2.24+0.90+2.10*2	m	15.070	
	kuchnia	0.90+2.10*2+0.75+1.53*2+2.24	m	11.150	
	łazienka	0.80+2.10*2+2.24	m	7.240	
	korytarz	1.38*2+0.90*3+2.10*2*3	m	18.060	
				RAZEM	82.330
17	KNR-W 2- d.1 02 0829-02	Gładzie wapienne Kreisel 660 wykonywane ręcznie na stropach poz.11+poz.12	m ²		
			m ²	54.996	
				RAZEM	54.996
18	KNR-W 2- d.1 02 0829-01	Gładzie wapienne Kreisel 660 wykonywane ręcznie na ścianach poz.9*2+poz.10*2+poz.14	m ²		
			m ²	106.848	
				RAZEM	106.848
19	KNR 4-01 d.1 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z płyt wiórowych z oderwaniem listew (materiał nie do odzysku) - współczynnik do R-0,5	m ²		
	pokój 307	3.64*4.60-0.60*0.65	m ²	16.354	
	pokój 309	3.31*4.07-0.31*1.24	m ²	13.087	
	kuchnia	2.07*3.91-0.70*0.79	m ²	7.541	
	łazienka	2.23*1.81	m ²	4.036	
				RAZEM	41.018
20	KNR 4-01 d.1 0820-03	Likwidacja nierówności poprzez przybicie do podłóg płyt pilśniowych twardej (przyjęto 50% powierzchni)	m ²		
	pokój 307	(3.64*4.60-0.65*0.60)*0.50	m ²	8.177	
	pokój 308	(3.29*4.07)*0.50	m ²	6.695	
	pokój 309	(3.29*4.07)*0.50	m ²	6.695	
	kuchnia	(2.07*3.91-0.70*0.79)*0.50	m ²	3.770	
	łazienka	1.81*2.23*0.50	m ²	2.018	
	korytarz	1.38*4.60*0.50	m ²	3.174	
				RAZEM	30.529
21	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB- 15 mm 30.529*2	m ²		
			m ²	61.058	
				RAZEM	61.058
22	KNR-W 2- d.1 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 61.058	m ²		
			m ²	61.058	
				RAZEM	61.058
23	KNR-W 2- d.1 02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych na kołki montażowe	m		
	pokój 307	4.60*2+3.64*-0.90	m	5.924	
	pokój 308	3.29*2+4.07*2-0.90	m	13.820	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	pokój 309	3.29*2+4.07*2-0.90*2	m	12.920	
	kuchnia	3.10+0.73+0.79+1.30+3.91+2.07-0.90	m	11.000	
	łazienka	1.80*2+2.23*2-0.80	m	7.260	
	korytarz	(1.38*2+4.60*2+0.25*2)-(0.90*4+0.80)	m	8.060	
				RAZEM	58.984
24	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane blokowe	m ²		
d.1	drzwi wejściowe	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
25	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1	drzwi wejściowe	0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1	drzwi wejściowe	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek bębnekowych	szt.		
d.1	drzwi wejściowe	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane MDF	m ²		
d.1		0.80*2.00*3+0.60*2.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 2-02 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone < łazienka >	m ²		
d.1	łazienka	0.60*2.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
30	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.1		0.80*2.00*3	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
31	KNR-W 2-02 1036-06	Elementy wykończenia - opaska	m		
d.1		0.90*3+2.10*2*3+0.70+2.10*2	m	20.200	
				RAZEM	20.200
32	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
33	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1		poz.17+2.30*4.07+1.50*3.77<pokój 308>	m ²	70.012	
				RAZEM	70.012
35	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1		poz.18+[2.30*2.26+(2.26+1.12)*0.98/2*2+1.97*2.26+2.14*2.26+0.53*2.26+1.12*3.77]< pokój 308 >	m ²	130.067	
				RAZEM	130.067
36	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.1		poz.22	m ²	61.058	
				RAZEM	61.058
37	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
d.1		1.40*1.06+1.22*1.22*2+0.73*1.09	m ²	5.257	
				RAZEM	5.257

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.1	KNR K-04 0402-05 drzwi wejściowe	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych - tynki ościeży otworów (0.90+2.10*2)*0.25	m ² m ²	 1.275	 1.275
				RAZEM	1.275
39 d.1	KNR 2-02 1506-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich - klatki schodowe < według istniejącej kolorystyki klatki schodowej > (0.90+2.10*2)*0.25	m ² m ²	 1.275	 1.275
				RAZEM	1.275