

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>KLATKA PRAWA - wejście 1 ( od strony ulicy )</b>			
1.1		<b>Remont ścian</b>			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie	m <sup>2</sup>		
d.1.	0101-01/02				
1		0.80*2.00*5+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	9.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.800</b>
2	KNR-W 4-	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0405-03				
1	podesty/ kalk.własna	1.38*1.97+1.97*1.22+0.91*0.90	m <sup>2</sup>	5.941	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.941</b>
3	KNR-W 4-	Usunięcie starej lamperii z podkładem gipsowym	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0737-01				
1		(1.48+1.48+1.47+1.49+0.91+1.50+1.48+1.33+1.12+0.20+0.33+0.68+1.59+1.48+0.80+0.86+1.97+0.32+1.22+1.55+0.94+0.58)*1.40	m <sup>2</sup>	34.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.692</b>
4	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0713-01				
1		(1.97+2.06+1.30)*2.45+(2.45+2.19)*1.14/2+(2.19+2.16)*1.44/2+(2.16+2.24)*1.48/2+(2.24+2.43)*1.35/2+(1.22+1.97+1.69)*2.45+(2.45+1.87)*0.90/2+(4.68+4.09)*1.45/2+(4.09+3.54)*1.55/2+(3.54+2.65)*1.17/2+(1.60+1.80+1.60)*2.45+(2.00+2.49)*1.96/2+2.49*1.80-(0.80*2.00*2+34.692)	m <sup>2</sup>	38.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.276</b>
5	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 0713-03				
1		poz.3	m <sup>2</sup>	34.692	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.692</b>
6	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.1.	0102-01				
1		poz.4+poz.5+5.35	m <sup>2</sup>	78.318	
				<b>RAZEM</b>	<b>78.318</b>
7	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek	m		
d.1.	2057-01				
1		2.10*2+0.90+1.90*2+0.60*3+0.84*3+1.50+0.60+1.45+0.90*0.45+1.00+2.10*2+0.90+1.15*3+0.78*2+2.20*2*2+1.50*2	m	40.085	
				<b>RAZEM</b>	<b>40.085</b>
8	KNR AT-32	Wyprawy z gładzi wapiennej grubości 3 mm wykonywane sposobem ręcznym na sufitach - współczynnik do R-1,20 < podsufitka na górze>	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-01/03				
1	kalk. własna	3.31*2.80-(0.71*1.48+1.11*1.48+0.68*1.80)	m <sup>2</sup>	5.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.350</b>
9	KNR AT-32	Wyprawy z gładzi wapiennej grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym na ścianach płaskich	m <sup>2</sup>		
d.1.	0603-01				
1		poz.4+poz.5	m <sup>2</sup>	72.968	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.968</b>
10	KNR-W 2-	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - podesty podsufitki i ścianka na górze	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-07				
1	podesty	poz.2+poz.8+0.71*2.15+(2.15+1.80)*1.42/2	m <sup>2</sup>	15.622	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.622</b>
11	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1.	1505-01				
1		poz.4	m <sup>2</sup>	38.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>38.276</b>
12	KNR-W 2-	Malowanie farbami lateksowymi w połysku lamperii - tynków gładkich bez gruntowania plus ścianka na górze	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-10				
1	kalk. własna	poz.5+(0.71+1.42)*1.40	m <sup>2</sup>	37.674	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.674</b>
13	KNR-W 4-	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.	01 1209-08				
1		0.95*2.13	m <sup>2</sup>	2.024	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.024</b>
1.2		<b>Remont schodów</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - bieg górny  $(0.43+0.10)*0.68/2+(0.59+0.12)*0.77/2+1.11*1.54/2+0.91*0.42/2+0.92*0.41/2+0.88*0.42/2+0.89*0.45/2+(0.50+0.10)*1.06/2+1.05*0.46/2+(0.10+0.37)*0.89/2+(0.10+0.43)*0.90/2+(0.12+0.35)*0.95/2+(0.19+0.30)*0.91/2$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.526	
				RAZEM	3.526
15	KNR-W 4- d.1. 01 0425-01 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  5	szt.  szt.	  5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNR-W 4- d.1. 01 0425-02 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice  7	szt.  szt.	  7.000	
				RAZEM	7.000
17	KNR-W 4- d.1. 01 0425-07 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne  1	szt.  szt.	  1.000	
				RAZEM	1.000
18	KNR-W 4- d.1. 03 1015-04 2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania - wymiana uchwytów do poręczy  16	szt.  szt.	  16.000	
				RAZEM	16.000
19	KNR-W 4- d.1. 01 0425-03 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze bez kosztów materiałowych ( demontaż i montaż z podwyższeniem wysokości )  $1.33+1.50+1.48+0.95+1.12+1.26+1.25+1.32$	m  m	  10.210	
				RAZEM	10.210
20	KNR-W 4- d.1. 01 0819-03 2	Przybicie do stopni schodowych płyt OSB-15 mm - współczynnik do R-1,20 i M-1,15  $3.526+0.89*0.26*3+(0.10+0.45)*0.91/2+(0.10+0.44)*0.96/2+(0.10+0.44)*0.86/2+(0.10+0.55)*0.93/2+(0.10+0.55)*1.21/2+(0.10+0.44)*0.93/2+(0.10+0.46)*0.89/2+(0.10+0.46)*0.97/2+0.90*0.26*3$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.131	
				RAZEM	7.131
21	KNR-W 4- d.1. 01 0819-03 2	Przybicie do podłóg płyt OSB 15 mm - korytarz i spoczniki  $2.83*2.64+1.53+2.26+1.14*0.59+1.98*1.56+0.95*0.60$	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.593	
				RAZEM	15.593
22	KNR-W 2- d.1. 02 1125-01 2	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej przemysłowej- współczynnik do R-1,20 za stopnie zabiegowe  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.131	
				RAZEM	7.131
23	KNR-W 2- d.1. 02 1123-01 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe przemysłowe  poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.593	
				RAZEM	15.593
24	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - korytarze  $1.48+1.98+0.94+0.95+0.63+0.98+0.50+0.86+1.83+0.50+0.20*2+0.83+0.53+0.35+0.94+0.20*2+0.25+0.68+1.59+0.20+1.45$	m  m	  18.270	
				RAZEM	18.270
25	KNR-W 2- d.1. 02 1125-05 2	Wykładziny - listwy progowe  $0.90+1.10+0.60+0.90*4+1.80+0.80$	m  m	  8.800	
				RAZEM	8.800
26	TZKNBK XI d.1. 0806-98 2	Ułożenie krawężnika schodowego z listew kątowych antypoślizgowych  $0.68*2+1.11+0.92+0.92+0.89+0.89+1.09+1.05+0.93+0.93+0.92+0.90+0.90+0.89*3+0.97+0.87+0.94+1.21+0.90+0.93+0.90+0.90+0.90*3$	m  m	  25.800	
				RAZEM	25.800
27	KNP 02 d.1. 1507-05.01 2	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm - stopnie i belki biegowe	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.43+0.68+0.10+0.59+0.77+0.12+1.11+0.54+0.91+0.42+0.92+0.41+0.88* 0.42+0.89+0.45+0.10+1.06+0.30+0.30+1.05+0.46+0.10+0.90+0.28+0.15+ 0.12+0.95+0.35+0.19+0.91+0.30+0.26*2*3+0.89*3+0.10+0.91+0.45+0.10+ 0.96+0.44+0.10+0.86+0.44+0.10+0.93+0.55+0.10+1.21+0.55+0.10+0.93+ 0.44+0.10+0.89+0.46+0.10+0.97+0.46+0.26*2*3+0.90*3+1.33+1.50+1.48+ 0.95+1.12+1.26+1.25+1.32	m	47.180	
				RAZEM	47.180
28	TZKNBK XV d.1. 0433-01 2	Przygotowanie pod malowanie (oczyszczenie,rozmontowanie,zabezpiecze- nie itp.) - klatki schodowe  poz.29+poz.30*0.20+poz.31+poz.32*0.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	34.601
29	KNR 4-01 d.1. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek spocznikowych i biegowych oraz stopni od strony dolnej - klatki schodowe  (1.48+1.48+1.47+1.49+0.79+0.91+1.50+1.48+1.33+1.04+0.80+0.78)*0.20* 2+(0.75+0.86+0.50+0.90+1.20+1.80)*0.45+7.131	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	15.656
30	KNR-W 2- d.1. 02 1514-04 2 podstopnie	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni - obustronnie  25.80*2	m  m		
				RAZEM	51.600
31	KNR-W 4- d.1. 01 1209-03 2 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17 kalk. własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z tralkami i słupami  0.99*1.07+1.25*0.92+0.90*0.90+0.40*0.90+2.18*0.40+3.60*0.40+1.03* 0.40+1.20*0.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	6.583
32	KNR-W 4- d.1. 01 1207-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi poręczy schodowych  1.33+1.50+1.48+0.95+1.12+1.26+1.25+1.32	m  m		
				RAZEM	10.210
33	KNR-W 4- d.1. 01 1217-03 2	Dwukrotne malowanie olejne ćwierćwałków  poz.27	m  m		
				RAZEM	47.180
34	KNR 4-01 d.1. 1215-07 2	Mycie po robotach malarskich podłóg i stopni schodowych  poz.22+poz.23	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	22.724
2		<b>KLATKA PRAWA - wejście 2</b>		RAZEM	22.724
2.1		<b>Remont ścian</b>			
35	KNR 9-27 d.2. 0101-01/02 1	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie  0.80*2.00*4+0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	8.200
36	KNR-W 4- d.2. 01 0405-03 1 podesty/ kalk.własna	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypad- ków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gisowe  1.94*1.30+0.97*1.84+1.30*1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	6.647
37	KNR-W 4- d.2. 01 0737-01 1 kalk. własna	Usunięcie starej lamperii z podładem  2.52*1.40+(0.83+0.30)*1.16/2+(0.83+0.97)*1.49/2+(1.34+1.23+1.51+1.94+ 0.25+0.20+1.11+1.35+1.30+1.50+1.36+0.40*2+2.09)*1.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	27.896
38	KNR-W 4- d.2. 01 0713-03 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tape- towanych na ścianach  poz.37	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>		
				RAZEM	27.896
39	KNR-W 4- d.2. 01 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(2.52+1.40*2+3.14)*2.47+(1.30+1.90)*1.34/2+(1.90+2.38)*1.00/2+(1.75+1.94+1.30)*2.38+(2.07+2.28)*1.11/2+(2.28+2.33)*1.35/2+(2.20+2.33)*1.30/2+(2.38+2.50)*1.26/2+(2.09+1.80)*2.42+1.20*1.80$ -poz.37	m <sup>2</sup>	32.279	
				RAZEM	32.279
40	KNR AT-26 d.2. 0102-01 1	Gruntowanie ręczne  poz.38+poz.39+0.85*2.35*2+0.93*1.80+1.40*3.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  70.240	
				RAZEM	70.240
41	KNR AT-02 d.2. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  2.10*2*2+0.90*2+1.30*3+1.15*3+2.20*2*2+1.50*2+1.80+2.80	m  m	  33.950	
				RAZEM	33.950
42	NNRNKB d.2. 202 0933-01 1	Wyprawy wapienne Kreisel 660 gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich  poz.38+poz.39	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  60.175	
				RAZEM	60.175
43	KNR-W 2- d.2. 02 1510-07 1 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - klatki schodowe  poz.36+1.40*3.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11.043	
				RAZEM	11.043
44	KNR 2-02 d.2. 1505-01 1 ściany	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe  poz.39+0.85*0.95*2+0.93*1.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.568	
				RAZEM	35.568
45	KNR-W 2- d.2. 02 1510-10 1 kalk. własna	Malowanie farbami lateksowymi w połysku lamperii - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe  poz.38+0.85*1.40*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  30.276	
				RAZEM	30.276
46	KNR-W 4- d.2. 01 1209-08 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe  0.95*2.13	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.024	
				RAZEM	2.024
<b>2.2</b>		<b>Remont schodów</b>			
47	KNR 4-01 d.2. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - bieg górny  poz.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.526	
				RAZEM	3.526
48	KNR-W 4- d.2. 01 0425-01 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  6	szt.  szt.	  6.000	
				RAZEM	6.000
49	KNR-W 4- d.2. 01 0425-02 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice  16	szt.  szt.	  16.000	
				RAZEM	16.000
50	KNR-W 4- d.2. 03 1015-04 2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania - uchwyty do poręczy  16	szt.  szt.	  16.000	
				RAZEM	16.000
51	KNR-W 4- d.2. 01 0425-03 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze bez kosztów materiałowych ( demontaż i montaż z podwyższeniem wysokości ) - jak w poz. 22 poz.19	m  m	  10.210	
				RAZEM	10.210
52	KNR-W 4- d.2. 01 0819-03 2	Przybicie do stopni schodowych płyt OSB-15 mm - współczynnik do R-1,20 i M-1,15  poz.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.131	
				RAZEM	7.131
53	KNR-W 4- d.2. 01 0819-03 2	Przybicie do podłóg płyt OSB 15 mm - korytarz i spoczniki  1.30*1.94+0.96*0.60+1.51*0.80+1.80*1.44+0.89*0.77	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.583	
				RAZEM	7.583

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 2- d.2. 02 1125-01 2	Wykładziny stopni schodowych z wykładziny rulonowej - współczynnik do R-1,2 za schody zabiegowe poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.131	 7.131
55	KNR-W 2- d.2. 02 1123-02 2	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.583	 7.583
56	KNR-W 2- d.2. 02 1124-04 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - korytarze 0.85*2+2.52+1.97+1.30*2+1.80+1.44+0.89+0.77+0.60+0.90	m m	 15.190	 15.190
57	TZKNBK XI d.2. 0806-98 2	Ułożenie krawężnika schodowego z listew kątowych antypoślizgowych poz.26	m m	 25.800	 25.800
58	KNR-W 2- d.2. 02 1125-05 2	Wykładziny - listwy progowe 0.90*5+1.00+0.80*2	m m	 7.100	 7.100
59	KNP 02 d.2. 1507-05.01 2	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm - stopnie i belki biegowe poz.27	m m	 47.180	 47.180
60	KNR 4-01 d.2. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m <sup>2</sup> - klatki schodowe 0.96*2.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.054	 2.054
61	TZKNBK XV d.2. 0433-01 2	Przygotowanie pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) poz.62+poz.63*0.20+poz.64+poz.65*0.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.601	 34.601
62	KNR 4-01 d.2. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek spocznikowych i biegowych oraz stopni od strony dolnej - jak w poz. 31 poz.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.656	 15.656
63	KNR-W 2- d.2. 02 1514-04 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni - obustronnie poz.30	m m	 51.600	 51.600
64	KNR-W 4- d.2. 01 1209-03 2 z.sz.4.5.4. 9914-16 z.sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z tralkami i słupkami poz.31	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.583	 6.583
65	KNR-W 4- d.2. 01 1207-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi poręczy 10.21	m m	 10.210	 10.210
66	KNR-W 4- d.2. 01 1217-03 2	Dwukrotne malowanie olejne ćwierćwałków 47.18	m m	 47.180	 47.180
67	KNR 4-01 d.2. 1215-07 2	Mycie po robotach malarskich podłóg i stopni schodowych - jak w poz. 36 poz.54+poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.714	 14.714
3		<b>KLATKA LEWA - wejście 1</b>		<b>RAZEM</b>	<b>14.714</b>
3.1		<b>Remont ścian</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR-W 2- d.3. 02 0923-01 1	Oslony drzwi folią  0.80*2.00*2+0.90*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.000	  5.000
				RAZEM	5.000
69	KNR-W 4- d.3. 01 0405-03 1 podest	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gisowe  1.42*1.98+0.68*0.98	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.478	  3.478
				RAZEM	3.478
70	KNR-W 4- d.3. 01 1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2  12.18	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.180	  12.180
				RAZEM	12.180
71	KNR-W 2- d.3. 02 1105-01 1	Warstwy przyczepne z zaprawy klejowej- stare lamperie  (1.34+1.56+1.44+1.56+0.50+0.85+0.60+1.30)*1.40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.810	  12.810
				RAZEM	12.810
72	KNR-W 4- d.3. 01 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobanie farby na ścianach  (1.42+1.98+2.05)*2.44+(5.04+4.28)*1.26/2+(4.28+3.80)*1.40/2+(3.80+3.15)*1.45/2+(3.15+2.61)*1.20/2+2.00*2.61-(0.80*2.00*2+12.81)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.530	  22.530
				RAZEM	22.530
73	KNR 0-23 d.3. 2611-03 1	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT  12.81+22.53+2.00*1.21+2.00*1.43/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.190	  39.190
				RAZEM	39.190
74	KNR AT-02 d.3. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  2.10*2*2+0.90*2	m  m	  10.200	  10.200
				RAZEM	10.200
75	NNRNKB d.3. 202 0933-01 1	Wyprawy wapienne Kreisel 660 gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich  12.81+22.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35.340	  35.340
				RAZEM	35.340
76	KNR 2-02 d.3. 1505-07 1 sufty	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem  3.478+2.00*1.21+2.00*1.43/2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.328	  7.328
				RAZEM	7.328
77	KNR 2-02 d.3. 1505-01 1 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  22.53	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  22.530	  22.530
				RAZEM	22.530
78	KNR-W 2- d.3. 02 1510-10 1 kalk. własna	Malowanie farbami lateksowymi w połysku lamperii - tynków gładkich bez gruntowania  12.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.810	  12.810
				RAZEM	12.810
79	KNR-W 4- d.3. 01 1209-08 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2  0.96*2.14+0.80*2.00*1.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.454	  4.454
				RAZEM	4.454
<b>3.2</b>		<b>Remont schodów</b>			
80	KNR-W 4- d.3. 01 0425-01 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  2	szt.  szt.	  2.000	  2.000
				RAZEM	2.000
81	KNR-W 4- d.3. 01 0425-02 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice  8	szt.  szt.	  8.000	  8.000
				RAZEM	8.000
82	TZKBNB XV d.3. 0436-01 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.442+29.80*0.20+2.84+5.65*0.20	m <sup>2</sup>	16.372	
				RAZEM	16.372
83	TZKNBK XV d.3. 0436-02 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz	m <sup>2</sup>		
		16.372	m <sup>2</sup>	16.372	
				RAZEM	16.372
84	TZKNBK XV d.3. 0433-01 2	Przygotowanie pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)	m <sup>2</sup>		
		16.372	m <sup>2</sup>	16.372	
				RAZEM	16.372
85	KNR-W 4- d.3. 03 1015-04 2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania - uchwyty do poręczy	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
86	KNR-W 4- d.3. 01 0425-03 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze bez kosztów materiałowych ( demontaż i montaż z podwyższeniem wysokości )	m		
		1.40+1.37+1.51+1.37	m	5.650	
				RAZEM	5.650
87	KNR-W 4- d.3. 01 0425-07 2 kalk. własna	Demontaż elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne - współczynnik do R-0,5	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
88	KNR-W 4- d.3. 01 0819-03 2	Przybicie do stopni schodowych płyt OSB-12 mm - współczynnik do R-1,20 i M-1,15	m <sup>2</sup>		
		0.91*0.26*2+(0.37+0.18)*0.92/2+(0.43+0.10)*1.02/2+(0.42+0.10)*1.02/2+(0.41+0.10)*1.04/2+(0.55+0.10)*1.34/2+(0.50+0.10)*1.32/2+(0.43+0.10)*1.02/2+(0.40+0.10)*1.05/2+(0.43+0.10)*1.05/2+(0.35+0.18)*0.93/2+0.90*0.27*2	m <sup>2</sup>	3.902	
				RAZEM	3.902
89	TZKNBK XI d.3. 0805-96 2	Obłożenie stopni schodowych wykładziną podłogową przemysłową - współczynnik do R-1,20 za schody zabiegowe	m <sup>2</sup>		
		3.902	m <sup>2</sup>	3.902	
				RAZEM	3.902
90	TZKNBK XI d.3. 0806-98 2	Ułożenie krawężnika schodowego z listew kątowych antypoślizgowych 1	m		
		0.91*3+0.92+1.02+0.95+1.04+1.34+1.02+0.99+1.05+0.92+0.90+0.90*2	m	14.680	
				RAZEM	14.680
91	KNP 02 d.3. 1507-05.01 2	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm - stopnie i belki biegowe	m		
		0.27*2*2+0.91*2+0.37+0.91+0.18+0.43+0.92+0.10+0.42+1.02+0.10+0.41+0.97+0.10+0.55+1.04+0.10+0.50+1.32+0.10+0.43+1.02+0.10+0.40+0.98+0.10+0.43+1.05+0.10+0.35+0.93+0.18+0.27*2*2+0.90*2	m	21.390	
				RAZEM	21.390
92	KNR-W 2- d.3. 02 1105-03 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m <sup>2</sup>		
		3.885	m <sup>2</sup>	3.885	
				RAZEM	3.885
93	KNR-W 2- d.3. 02 1105-01 2	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		3.885	m <sup>2</sup>	3.885	
				RAZEM	3.885
94	KNR-W 2- d.3. 02 1105-02 2	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		3.885*3	m <sup>2</sup>	11.655	
				RAZEM	11.655
95	TZKNBK XI d.3. 0506-47 2	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej przemysłowej bez warstwy izolacyjnej - korytarz	m <sup>2</sup>		
		2.09*1.54+0.98*0.68	m <sup>2</sup>	3.885	
				RAZEM	3.885
96	KNR-W 2- d.3. 02 1124-04 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - korytarz	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.54+2.09+2.00+0.70+0.90-(0.80*2+0.90)	m	4.730	
				RAZEM	4.730
97	KNR-W 2- d.3. 02 1125-05 2	Wykładziny - listwy progowe	m		
		0.90*3+1.00	m	3.700	
				RAZEM	3.700
98	KNR 4-01 d.3. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek spoczynkowych i biegowych oraz stopni od strony dolnej	m <sup>2</sup>		
		(1.40+1.37+1.51+1.37+0.70)*0.20*2+3.902	m <sup>2</sup>	6.442	
				RAZEM	6.442
99	KNR-W 2- d.3. 02 1514-04 2 podstopnie	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni - obustronnie	m		
		(0.91*3+0.91+0.92+1.02+0.97+1.04+1.32+1.02+0.98+1.05+0.93+0.90*2)*2	m	29.380	
				RAZEM	29.380
100	KNR 2-02 d.3. 1507-08 2	Dwukrot. malowanie farbą olejną balustrad schodowych i słupów	m <sup>2</sup>		
		(1.02+1.13)*0.80+2.80*0.40	m <sup>2</sup>	2.840	
				RAZEM	2.840
101	KNR-W 4- d.3. 01 1207-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi poręczy	m		
		5.65	m	5.650	
				RAZEM	5.650
102	KNR-W 4- d.3. 01 1217-03 2	Dwukrotne malowanie olejne ćwierćwałków	m		
		29.38	m	29.380	
				RAZEM	29.380
103	KNR 4-01 d.3. 1215-07 2	Mycie po robotach malarskich podłóg i stopni schodowych	m <sup>2</sup>		
		3.902+3.885	m <sup>2</sup>	7.787	
				RAZEM	7.787
4		<b>KLATKA LEWA - wejście 2</b>			
4.1		<b>Remont ścian</b>			
104	KNR-W 2- d.4. 02 0923-01 1	Oslony drzwi folią	m <sup>2</sup>		
		0.80*2.00*2+0.90*2.00	m <sup>2</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000
105	KNR-W 4- d.4. 01 0405-03 1 podest	Wymiana podsufitki na obicie z płyt gipsowych kartonowych dla przypadków wymagających zastosowania szkieletu (rusztu) - płyty gipsowe - / jak w poz. 73	m <sup>2</sup>		
		3.478	m <sup>2</sup>	3.478	
				RAZEM	3.478
106	KNR-W 4- d.4. 01 1202-08 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m <sup>2</sup> - stara lamperia	m <sup>2</sup>		
		12.81	m <sup>2</sup>	12.810	
				RAZEM	12.810
107	KNR-W 2- d.4. 02 1105-01 1	Warstwy przyczepne z zaprawy klejowej- stare lamperie	m <sup>2</sup>		
		12.81	m <sup>2</sup>	12.810	
				RAZEM	12.810
108	KNR-W 4- d.4. 01 0713-02 1 WC wspólne	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach	m <sup>2</sup>		
		3.20*1.14	m <sup>2</sup>	3.648	
				RAZEM	3.648
109	KNR-W 4- d.4. 01 0713-01 1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na ścianach - jak w poz. 76 plus korytarz WC wspólne	m <sup>2</sup>		
		22.53+(1.14+2.31+1.14)*2.50-0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	29.205	
				RAZEM	29.205
110	KNR 0-23 d.4. 2611-03 1	Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - jak w poz. 77, poz. 112 oraz korytarz wsólny WC	m <sup>2</sup>		
		39.19+3.648+(1.14+2.31+1.14)*2.50-0.80*2.00*3	m <sup>2</sup>	49.513	
				RAZEM	49.513



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR AT-02 d.4. 2057-01 1	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek  0.80+2.10*2+1.00+2.10*2+1.15*3+1.50+3.20*4	m m	 27.950	
				RAZEM	27.950
112	NNRNKB d.4. 202 0933-01 1	Wyprawy wapienne Kreisel 660 gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich  29.205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.205	
				RAZEM	29.205
113	KNR-W 2- d.4. 02 1510-07 1 sufity	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem  3.478+3.648+2.00*1.21+2.00*1.43/2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.976	
				RAZEM	10.976
114	KNR 2-02 d.4. 1505-01 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania  29.205	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29.205	
				RAZEM	29.205
115	KNR-W 2- d.4. 02 1510-10 1 kalk. własna	Malowanie farbami lateksowymi w połysku lamperii - tynków gładkich bez gruntowania  12.81	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.810	
				RAZEM	12.810
116	KNR 4-01 d.4. 1209-10 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2  0.96*2.14+0.80*2.00*4*2.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.054	
				RAZEM	18.054
<b>4.2</b>		<b>Remont schodów</b>			
117	KNR-W 4- d.4. 01 0425-01 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice  1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR-W 4- d.4. 01 0425-02 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice  8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
119	TZKNBK XV d.4. 0436-01 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po raz pierwszy / jak w poz. 86  16.372	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.372	
				RAZEM	16.372
120	TZKNBK XV d.4. 0436-02 2	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - drugi raz  16.372	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.372	
				RAZEM	16.372
121	TZKNBK XV d.4. 0433-01 2	Przygotowanie pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.)  16.372	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16.372	
				RAZEM	16.372
122	KNR-W 4- d.4. 01 0425-07 2 kalk. własna	Demontaż elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne - współczynnik do R-0,5  4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
123	KNR-W 4- d.4. 03 1015-04 2	Przykręcanie drobnych elementów konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podłożu na ścianie - 2 mocowania - uchwyty do poręczy  8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
124	KNR-W 4- d.4. 01 0425-03 2	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze bez kosztów materiałowych ( demontaż i montaż z podwyższeniem wysokości ) - jak w poz. 90  5.65	m m	 5.650	
				RAZEM	5.650
125	KNR-W 4- d.4. 01 0819-03 2	Przybicie do stopni schodowych płyt OSB-12 mm - współczynnik do R-1,20 i M-1,15 / jak w poz. 92  3.902	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.902	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3.902
126	KNR-W 4- d.4. 01 0819-03 2	Przybicie do podłóg płyt OSB 12 mm - korytarz  2.09*1.54+0.98*0.68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.885	
				RAZEM	3.885
127	TZKNBK XI d.4. 0805-96 2	Obłożenie stopni schodowych wykładziną podłogową przemysłowa - współczynnik do R-1,20 za schody zabiegowe  3.902	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.902	
				RAZEM	3.902
128	KNP 02 d.4. 1507-05.01 2	Umocowanie ćwierćwałka o przekroju do 2x2 cm - stopnie i belki biegowe - jak w poz. 95  21.39	m  m	  21.390	
				RAZEM	21.390
129	TZKNBK XI d.4. 0806-98 2	Ułożenie krawężnika schodowego z listew kątowych antypoślizgowych - jak w poz. 94  14.68	m  m	  14.680	
				RAZEM	14.680
130	TZKNBK XI d.4. 0506-47 2	Ułożenie posadzki z wykładziny rulonowej przemysłowej bez warstwy izola- cyjnej - korytarze  3.885+2.31*1.14	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.518	
				RAZEM	6.518
131	KNR-W 2- d.4. 02 1124-04 2	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - korytarze  4.73+1.14*2+3.21*2-0.80*4	m  m	  10.230	
				RAZEM	10.230
132	KNR-W 2- d.4. 02 1125-05 2	Wykładziny - listwy progowe - jak w poz. 101  3.70+0.90*3	m  m	  6.400	
				RAZEM	6.400
133	KNR 4-01 d.4. 1209-10 2	Dwukrotne malowanie farbą olejną belek spocznikowych i biegowych oraz stopni od strony dolnej - jak w poz. 102  6.442	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  6.442	
				RAZEM	6.442
134	KNR-W 2- d.4. 02 1514-04 2 podstopnie	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnie - obustronnie - jak w poz. 103  29.38	m  m	  29.380	
				RAZEM	29.380
135	KNR 2-02 d.4. 1507-08 2	Dwukrot. malowanie farbą olejną balustrad schodowych i słupów - jak w poz. 104  2.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.840	
				RAZEM	2.840
136	KNR-W 4- d.4. 01 1207-02 2	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi poręczy  5.65	m  m	  5.650	
				RAZEM	5.650
137	KNR-W 4- d.4. 01 1217-03 2	Dwukrotne malowanie olejne ćwierćwałków  21.39	m  m	  21.390	
				RAZEM	21.390
138	KNR 4-01 d.4. 1215-07 2	Mycie po robotach malarskich podłóg i stopni schodowych  3.902+6.518	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.420	
				RAZEM	10.420