

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynkarskie i malarskie			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie	m ²		
d.1	0101-01/02	1,60*1,60*2	m ²	5,120	
				RAZEM	5,120
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-07	7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2,76*2,65	m ²	7,314	
	stara łazienka<306>				
	stara kuchnia<304>	0,66*2,65	m ²	1,749	
	p.pokój<305>	0,97*2,65-0,80*2,00	m ²	0,971	
	stare wc<307>	(1,60+1,76)*2,05-0,60*2,00*2	m ²	4,488	
				RAZEM	14,522
4	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m ²		
d.1	0329-02	0,90*2,10	m ²	1,890	
	do łazienki				
	do łazienki nowej	0,90*2,10<przesunięcie>	m ²	1,890	
	kuchnia/pokój nowe				
				RAZEM	3,780
5	KNR 4-01	Wykucie strzępi w przekroju ściany o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.1	0331-05	2,65	m	2,650	
	p.pokój				
	p.pokój	2,10*2	m	4,200	
	kuchnia/pokój				
	łazienka	2,10*2	m	4,200	
				RAZEM	6,850
6	KNR-W	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	4-01	0,12*2,10	m ²	0,252	
	0306-02				
	p.pokój				
				RAZEM	0,252
7	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0303-02	0,70*2,10	m ²	1,470	
	stara łazienka<306>				
		A (suma częściowa)			
	nowa łazienka - na korytarz<307>	0,80*2,10	m ²	1,470	
			m ²	1,680	

L p.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (suma częściowa)		-----	
	kuchnia / pokój nowe	0,90*2,10	m ²	1,680	
			m ²	1,890	
		C (suma częściowa)		-----	
	p,pokój/ kuchnia nowa	0,97*2,65-0,90*2,10	m ²	1,890	
			m ²	0,681	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	0,681	
				RAZEM	5,721
8 d.1	KNR K-04 0402-02	Wykonanie ręczne tynku renowacyjnego na ściennych podłożach ceramicznych wewnętrznych o pow. do 5 m2	m ²		
		poz.7*2	m ²	11,442	
				RAZEM	11,442
9 d.1	KNR 4-01 0715-09/KNR K-04 0402-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z betonu na stropach o powierzchni podłogi do 5 m2	m ²		
	nowy podział - istniejące ubytki				
	kuchnia	2,50*2,00	m ²	5,000	
	p.pokój	1,20*3,15	m ²	3,780	
	pokój	1,00*2,00	m ²	2,000	
				RAZEM	10,780
10 d.1	KNR-W 4-01 0710-01 /KNR K-04 0402-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu < przyjęto 15% > <i>Zaprawa tynkarska - sucha gotowa mieszanka</i>	m ²		
	nowy podział				
	pokój	[(6,21+2,76+1,26+0,60+4,80+3,35)*2,65-0,80*2,00]*0,15	m ²	7,305	
	kuchnia	[(4,80*2+2,28+0,25+1,51)*2,65-(0,80*2,00*2)]*0,15	m ²	4,942	
	p.pokój	[(1,51+1,71+2,92+1,26+0,60+0,66)*2,65-0,80*2,00*4]*0,15	m ²	2,482	
	łazienka	[(2,59*2+1,79*2)*2,65-0,80*2,00]*0,15	m ²	3,242	
				RAZEM	17,971
11 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją	m ³		
	wykładzina pcv	poz.29*0,003*1,300	m ³	0,137	
	stolarka drzwiowa	7*0,045	m ³	0,315	
	gruz ceglany	poz.3*0,15	m ³	2,178	
	tynki	poz.10*0,015	m ³	0,270	
	gruz betonowy i lastrico	(poz.24+poz.25)*0,05	m ³	0,406	
				RAZEM	3,306

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		poz.10/0,15-(poz.8+poz.10+poz.15)	m ²	66,551	
				RAZEM	66,551
13 d.1	KNR 4-01 0713-03 po lamperii	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach	m ²		
		poz.15	m ²	23,843	
				RAZEM	23,843
14 d.1	KNR-W 4-01 0713-02 pokój kuchnia łazienka p.pokój istniejące ubytki - nowe tynki	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach	m ²		
		3,35*4,80+1,41*2,76	m ²	19,972	
		2,28*4,20+0,25*1,00	m ²	9,826	
		1,79*2,59	m ²	4,636	
		2,33*1,71+0,60*1,26	m ²	4,740	
		-poz.9	m ²	-10,780	
					RAZEM
15 d.1	KNR-W 4-01 0737-01 kalk. własna stara kuchnia< 304> stara łazienka< 306> stare wc< 307>	Usunięcie starej lamperii	m ²		
		(1,36*2+1,71)*1,47	m ²	6,512	
		(2,76+1,36+0,60)*1,47	m ²	6,938	
		(2,59+1,69+1,79+1,00)*1,47	m ²	10,393	
				RAZEM	23,843
16 d.1	KNR AT- 26 0102- 01 ściany sufity	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.10/0,15 A (suma częściowa)	m ²	119,807	
			m ²	119,807	
		poz.14+poz.9 B (suma częściowa)	m ²	39,174	
			m ²	39,174	
			RAZEM	158,981	
17 d.1	KNR AT- 02 2057- 01 nowy podział pokój kuchnia p.pokój łazienka	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
		1,60*3<okno>+0,90+2,10*2<drzwi>+2,65<naroża>	m	12,550	
		3,80+2,00*2<naroża>+1,60*3<okno>	m	12,600	
		0,90*2+2,10*2*2<drzwi>+2,65*2<naroża>	m	15,500	
		0,90+2,10*2<drzwi>	m	5,100	
			RAZEM	45,750	
18 d.1	KNR AT- 32 0603- 01	Gładzie wapienne na ścianach < Kreisel 660 lub równoważna> grubości 2 mm wykonywane ręcznie	m ²		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.16A	m ²	119,807	
				RAZEM	119,807
19	KNR AT-d.1 32 0603-01	Gładzie wapienne wykonywane sposobem ręcznym na sufitach - współczynnik do R i M - 1,20	m ²		
		poz.16B	m ²	39,174	
				RAZEM	39,174
20	KNR-W d.1 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.19	m ²	39,174	
				RAZEM	39,174
21	KNR-W d.1 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.18	m ²	119,807	
				RAZEM	119,807
22	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR-W d.1 4-01 0324-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Roboty posadzkowe			
24	KNR-W d.2 4-01 0804-07 pom.306	Zerwanie posadzki cementowej - przyjęto wyrównanie posadzki łazienki 306 z pokojem 303	m ²		
		2,76*1,26	m ²	3,478	
				RAZEM	3,478
25	KNR-W d.2 4-01 0807-04 wc 307	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m ²		
		2,59*1,79	m ²	4,636	
				RAZEM	4,636
26	KNR-W d.2 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny Środek gruntujący drobnocząsteczkowy na bazie wodnej dyspersji żywicy akrylowej Gruntolit-SG 302	m ²		
		poz.16B	m ²	39,174	
				RAZEM	39,174
27	KNR 2-02 d.2 1106-02	Posadzki betonowe zatarte na gładko grubości 25 mm Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20)	m ²		
		poz.24+2,76*0,15+poz.25	m ²	8,528	
				RAZEM	8,528
28	KNR 2-02 d.2 1106-03	Posadzki cementowe zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Beton zwykły z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) Krotność = 2	m ²		
		poz.27	m ²	8,528	
				RAZEM	8,528
29	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		stary podział			
		pokój 303 16,10	m ²	16,100	
		pokój 302 10,40	m ²	10,400	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	kuchnia 304	2,60	m ²	2,600	
	p.pokój 305	1,90	m ²	1,900	
	łazienka 306	4,20	m ²	4,200	
				RAZEM	35,200
30 d.2	KNR-W 2-02 1105-01 nowy podział pokój kuchnia p.pokój	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko <i>Zaprawa wyrównująco-szpachlowa Pozbud 427</i> 3,35*4,80 2,28*4,20+0,25*1,00 2,33*1,71+0,60*1,26	m ² m ² m ² m ²	 16,080 9,826 4,740	
				RAZEM	30,646
31 d.2	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm <i>Zaprawa wyrównująco-szpachlowa Pozbud 427</i> poz.30	m ² m ²	 30,646	
				RAZEM	30,646
32 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.26	m ² m ²	 39,174	
				RAZEM	39,174
33 d.2	KNR-W 2-02 1124-04 pokój kuchnia p.pokój łazienka	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych na kołki montażowe 3,35+6,21+2,76+1,41+0,60+4,80-0,90 2,28*2+4,20*2+0,25-0,90 1,71+2,33+0,66+0,60+1,26+2,90-0,90 1,79*2+2,59*2-0,90	m m m m	18,230 12,310 8,560 7,860	
				RAZEM	46,960
34 d.2	KNR-W 2-02 1125-05	Wykładziny - listwy aluminiowe progowe 0,90*4	m m	 3,600	
				RAZEM	3,600
35 d.2	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.32	m ² m ²	 39,174	
				RAZEM	39,174
36 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,60*1,60*2<okna>+1,60*0,30*2<parapety>+0,80*0,60+1,00*0,60<grzejniki>	m ² m ²	 7,160	
				RAZEM	7,160
3		Roboty ciesielskie			
37 d.3	KNR-W 4-01 0320-02 drzwi wejściowe	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - bez kosztów ościeżnicy 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR 2-02 d.3 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
39	KNR-W d.3 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane mdf drzwi wewnętrzne	m ²		
		0,80*2,00*3	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
40	KNR-W d.3 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		<i>Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych, oszklone, malowane</i> 0,80*2,00*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
41	KNR-W d.3 2-02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		<i>Skrzydło drzwi pełne, płytowe, malowane, szklone</i> 0,80*2,00	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
42	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1<drzwi wejściowe>+3<drzwi wewnętrzne>	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
43	KNR 4-01 d.3 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek petentowych drzwi wejściowe	szt.		
		1<wkładka dolna>+1<wkładka z gałką>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR 4-01 d.3 0920-19	Założenie na nowym miejscu rozety zamka górnego drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W d.3 2-02 1036-06	Drzwi - elementy wykończenia - opaska kalk. własna	m		
		0,90*3+2,10*2*3	m	15,300	
				RAZEM	15,300