

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynkarskie i malarskie			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie - zdjęcie	m ²		
d.1	0101-01/02	1.05*1.33*4+0.80*2.00	m ²	7.186	
				RAZEM	7.186
2	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(0.72+2.70+0.52)*1.44	m ²	5.674	
	kuchnia	A (suma częściowa)	m ²	5.674	
	łazienka	1.34*1.17+(1.40*2+2.80+0.66)*2.41	m ²	16.654	
		B (suma częściowa)	m ²	16.654	
				RAZEM	22.328
3	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach < po skutych tynkach >	m ²		
d.1	0814-01	poz.2	m ²	22.328	
				RAZEM	22.328
4	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	7.40	m ²	7.400	
	kuchnia 4.3	3.90	m ²	3.900	
	łazienka 4.4				
				RAZEM	11.300
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
d.1	0504-01	poz.4	m ²	11.300	
				RAZEM	11.300
6	NNRNKB	Rozebranie posadzki z paneli podłogowych - współczynnik do R-0,45	m ²		
d.1	202 1136-01	14.50	m ²	14.500	
	pokój 4.1	16.70	m ²	16.700	
	pokój 4.2				
				RAZEM	31.200
7	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	5.40	m ²	5.400	
	p.pokój 4.5				
				RAZEM	5.400
8	KNR 4-01	Rozebranie obicia podłóg płyt pilśniowych twardych - współczynnik do R-0,	m ²		
d.1	0820-03	50	m ²		
	kalk. własna	poz.7	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
9	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²		
d.1	0427-05	0.93*1.92*2	m ²	3.571	
	pokój 4.1/	2.80*2.90	m ²	8.120	
	4.2				
	kuchnia/ła-				
	zienka				
				RAZEM	11.691
10	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z panelii ściennych oraz sufitów	m ²		
d.1	0426-04	2.40*2.25	m ²	5.400	
	p.pokój 4.5	(2.40*2+2.25)*2.90-(0.93*1.94*3)	m ²	15.032	
	sufit				
	ściany bez				
	ściany na				
	klatkę				
				RAZEM	20.432
11	KNR 9-29	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza	m ²		
d.1	0201-01	(0.14+1.50)*2.90	m ²	4.756	
	kuchnia	poz.2B	m ²	16.654	
	łazienka				
				RAZEM	21.410
12	KNR 9-29	Demontaż szkieletu pojedynczego ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni demontażu do 5 m ² - rozstaw słupków do 50 cm	m ²		
d.1	0203-01	poz.11	m ²	21.410	
	kuchnia				
				RAZEM	21.410
13	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
d.1	0329-02	0.90*2.20	m ²	1.980	
	p.pokój/				
	kuchnia				
				RAZEM	1.980

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych na ścianki działowe 1.20	m		
			m	1.200	
				RAZEM	1.200
15 d.1	KNR 4-01 0306-01 łazienka	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian 0.12*2.20	m ²		
			m ²	0.264	
				RAZEM	0.264
16 d.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 płytki ściennie i podłogowe panele podłogowe panele ściennie płyty g-k skrzydła drzwiowe gruz ceglany gruz betonowy wykładzina płyty pilśniowe ścianka działowa	Wywiezienie usuniętych materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km z utylizacją (poz.2+poz.4)*0.015 poz.6*0.008 poz.10*0.006 poz.11*0.012 3*0.040 poz.13*0.15 poz.5*0.04 poz.7*0.003 poz.8*0.005 poz.9*0.04	m ³		
			m ³	0.504	
			m ³	0.250	
			m ³	0.123	
			m ³	0.257	
			m ³	0.120	
			m ³	0.297	
			m ³	0.452	
			m ³	0.016	
			m ³	0.027	
			m ³	0.468	
				RAZEM	2.514
17 d.1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1.13*2.08*0.25	m ³		
			m ³	0.588	
				RAZEM	0.588
18 d.1	NNRNKB 202 2027-01	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych zwykle 12.5 mm na ścianach na kleju gipsowym < na zamurowanym otworze > 1.13*2.08*2	m ²		
			m ²	4.701	
				RAZEM	4.701
19 d.1	NNRNKB 202 2027-02 p.pokój 4.5	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych zwykłych na ścianach na ruszcie drewnianym < ściana od strony klatki > 2.25*2.90-0.80*2.00	m ²		
			m ²	4.925	
				RAZEM	4.925
20 d.1	KNR 0-14 2010-02 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 kuchnia/łazienka	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych GKBI na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.< wygrodzienie łazienki > 2.80*2.90	m ²		
			m ²	8.120	
				RAZEM	8.120
21 d.1	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne - sufity 1	m ²		
			m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNR AT-02 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych 2.80*3+1.05*4+1.33*2*4+0.80*5+2.10*2*5	m		
			m	48.240	
				RAZEM	48.240
23 d.1	KNR 4-01 0713-02 p.pokój 4.5 kuchnia 4.3 ściany bez ściany na klatkę	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 2.40*2.25 2.70*2.80 1.40*2.80	m ²		
			m ²	5.400	
			m ²	7.560	
			m ²	3.920	
				RAZEM	16.880
24 d.1	KNR 4-01 0713-01 kuchnia stara	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach (2.70*2+2.80)*2.90-(0.92*1.94+poz.2A)	m ²		
			m ²	16.321	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	łazienka sta- ra	(1.40*2+2.80)*2.90-(1.40*2+2.80)*2.40	m ²	2.800	
	p.pokój	(2.40*2+2.25)*2.90-(0.93*1.94*3+0.90*2.00)	m ²	13.232	
				RAZEM	32.353
25	KNR AT-32 d.1 0603-01/03 analogia/ kalk.własna	Wyprawy tynkarskie z zaprawy wapiennej Kreisel 660 grubości 3 mm wy- konywane sposobem ręcznym na sufitach - współczynnik do R-1,20 i M-1, 15 poz.23	m ² m ²		
				RAZEM	16.880
26	KNR AT-32 d.1 0603-01 p.pokój 4.5 łazienka kuchnia	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej do renowacji fasad grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej (2.40*2+2.25)*2.90-0.80*2.00*2 (1.40*2+2.80)*2.90 (2.70*2+2.80)*2.90	m ² m ² m ²		
				RAZEM	16.880
27	KNR 4-01 d.1 1204-08 pokój 4.1 sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 14.50 A (suma częściowa)	m ² m ²		
				14.500	
				14.500	
				16.700	
				16.700	
				16.700	
				43.295	
				43.295	
				46.195	
				46.195	
				RAZEM	57.265
28	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 47.90	m ² m ²		
				47.900	
				RAZEM	47.900
29	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.26+poz.27C+poz.27D	m ² m ²		
				146.755	
				RAZEM	146.755
30	KNR 4-01 d.1 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o śred- nicy do 50 mm 10.00	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
31	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
32	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych PCV < wodomierz łazienka > 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.1 0424-03	Wycięcie otworów dla komina w stropie strychowym 1	miejsc miejsc		
				1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.1 0424-05	Wycięcie otworów dla komina w dachu drewnianym 1	miejsc miejsc		
				1.000	
				RAZEM	1.000
35	NNRNKB d.1 202 0521-06 analogia/ kalk.własna	Montaż prefabrykowanych rur wentylacyjnych ocieplanych 150/250 z bla- chy ocynkowej < przyjęto 3 m > 3.00/2	szt. szt.		
				1.500	
				RAZEM	1.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR 2-17 d.1 0142-01 analogia/ kalk.własna	Montaż Turbowentu z podstawą wciskaną fi 150	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4- d.1 01 0519-05 z.sz.2.3. 9909-01/3	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - obróbki z papy (kołnierze) elementów metalowych - powierzchnia wykonywanych robót do 10 m2	m ²		
		1.00*1.00	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.1	m ²	7.186	
				RAZEM	7.186
2		Roboty ciesielskie			
39	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
40	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe -MDF	m ²		
		0.90*2.00*2+0.80*2.00*2	m ²	6.800	
				RAZEM	6.800
41	KNR-W 2- d.2 02 1036-06	Ościeżnice - elementy wykończenia - opaska	m		
		1.00*2+0.90*2+2.10*2*4	m	20.600	
				RAZEM	20.600
42	KNR 2-02 d.2 1017-03 łazienka	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
43	KNR 2-02 d.2 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0,2 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00*2+0.80*2.00	m ²	5.200	
				RAZEM	5.200
44	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
45	KNR 4-01 d.2 0820-03 kalk. własna	Przybicie do podłóg płyt OSB - 15 mm	m ²		
		47.90	m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
46	KNR 2-02 d.2 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.45	m ²	47.900	
				RAZEM	47.900
47	KNR 2-02 d.2 1113-06 pokój 4.1 pokój 4.2 kuchnia łazienka p.pokój 4.5	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie z polichloru winylu na kołki montażowe	m		
		3.50*2+4.20*2+0.15-0.90	m	14.650	
		4.05*2+4.15*2+0.15-0.90	m	15.650	
		2.70*2+2.80*2-0.80	m	10.200	
		2.65*2+1.40*2-0.80	m	7.300	
		2.25*2+2.40*2-0.90*2+0.80*3	m	9.900	
				RAZEM	57.700
48	KNR 2-02 d.2 1114-07	Wykładziny - narożniki progowe aluminiowe	m		
		0.90*2+0.80*3	m	4.200	
				RAZEM	4.200
49	KNR-W 4- d.2 01 0415-08	Uzupełnienie elementów podłóg z desek - progi po zdemontowanych drzwiach	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 4-01 d.2 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		47.90	m ²	47.900	
				RAZEM	47.900