

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynkarskie			
1 KNR-W d.1 4-01 0737-01 kalk. własna kuchnia		Usunięcie starych warstw lamperii w kuchni i wc 1,40*3,42<skos>+[(3,25+3,42+3,63+0,54)-0,90*2]*1,25-1,05*1,45<otwór okienny> A (suma częściowa)	m ² m ²	 14,566	
	łazienka	1,60*2,64<skos>+(1,00*2+1,10+0,80)*1,20-1,05*1,45<otwór okienny> B (suma częściowa)	m ² m ²	14,566 7,382	
	korytarz	(4,57+1,32+0,64+0,80+0,70+0,88+0,50)*1,20 C (suma częściowa)	m ² m ²	7,382 11,292	
			m ²	11,292	
				RAZEM	33,240
2 KNR AT- d.1 26 0102- 01		Gruntowanie ręczne poz.3+poz.4+poz.5	m ² m ²	 166,562	
				RAZEM	166,562
3 KNR 4-01 d.1 0713-02		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby na stropach 2,10*4,21<sufit>+2,30*4,21<skos>	m ²	18,524	
	pokój prawy	2,16*4,21<sufit>+2,23*4,21<skos>	m ²	18,482	
	pokój lewy	1,69*3,42+0,54*1,91<sufit>+2,23*3,42<skos>+1,05*1,12<okno>-1,05*1,45<otwór okienny>	m ²	14,091	
	kuchnia	0,27*2,64<sufit>+1,60*2,64<skos>+1,05*1,12<okno>-1,05*1,45<otwór okienny>	m ²	4,590	
	wc	5,63*1,10+1,96*0,70	m ²	7,565	
	korytarz				
				RAZEM	63,252
4 KNR 4-01 d.1 0713-01		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 4,21*2,20+4,21*0,55+2,10*2,20*2+(2,20+0,55)*1,53/2*2-0,90*2,00<drzwi> A (suma częściowa)	m ² m ²	 23,225	
	pokój prawy	(4,21+0,70*2)*2,20+4,21*0,55+2,16*2,20*2+(2,20+0,55)*1,47/2*2-0,90*2,00<drzwi> B (suma częściowa)	m ² m ²	23,225 26,404	
	pokój lewy	(3,42+0,54)*2,20+3,42*0,55+(2,20+0,55)*1,40/2*2+2,23*3,42<skos>+1,00*1,05/2*2<okno boczki>-(0,90*2,00<drzwi>+1,05*1,45<otwór okienny>+poz.1A) C (suma częściowa)	m ² m ²	26,404 5,231	
	kuchnia	(2,64+0,27*2)*2,20+1,37*2,20/2*2+2,94*2,64-(0,80*2,00<drzwi>+poz.1B) D (suma częściowa)	m ² m ²	5,231 8,790	
	wc	(5,63+3,67+0,70+1,96)*2,20-(0,80*2,00*2+0,90*2,00*3<drzwi>+poz.1C) E (suma częściowa)	m ² m ²	8,790 6,420	
	korytarz		m ²	6,420	
				RAZEM	70,070

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5 d.1	KNR 4-01 0713-03 kuchnia wc korytarz	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych po usunię- tej lamperii	m ²		
		poz.1A	m ²	14,566	
		poz.1B	m ²	7,382	
		poz.1C	m ²	11,292	
				RAZEM	33,240
6 d.1	KNR AT- 02 2057- 01 pokój prawy pokój le- wy kuchnia wc korytarz	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
		1,15+1,20*2	m	3,550	
		1,15+1,20*2+2,20*2	m	7,950	
		2,20<komin>+1,05+1,45*2<otwór okienny>	m	6,150	
		0,80+2,00*2<drzwi>+1,05+1,45*2<otwór okienny>+2,00+ 1,50+2,90<belki>	m	15,150	
		0,80+2,00*2+0,90*3+2,00*2*3+1,10*2<belka>+2,50< komin>	m	24,200	
				RAZEM	57,000
7 d.1	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie na sufitach z gładzi wapiennej gruboś- ci 2 mm wykonywane sposobem ręcznym - współczynnik do R i M -1,20 <i>Gładź wapienna Kreisel 660 lub równoważna</i> poz.3	m ²		
			m ²	63,252	
				RAZEM	63,252
8 d.1	KNR AT- 32 0603- 01	Wyprawy tynkarskie na ścianach z gładzi wapiennej gru- bości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym <i>Gładź wapienna Kreisel 660 lub równoważna</i> poz.4+poz.5	m ²		
			m ²	103,310	
				RAZEM	103,310
9 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
10 d.1	KNR-W 4-01 0427-04 wentyla- cja ła- zienki	Wycięcie otworów dla komina w stropie międzypiętrowym	msc.		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 4-01 0335-08 wentyla- cja ła- zienki	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR 2-17 0127-02	Przewody wentylacyjne z rur Spiro ocieplane < przez strych do komina nr. II, p.3 > <i>Rura Spiro fi 16 cm elastyczna izolowana</i> 3,00*0,47<przyjęto 3 mb>	m ²		
			m ²	1,410	
				RAZEM	1,410
2		Roboty malarskie			
13 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała'</i>	m ²		

L	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7	m ²	63,252	
				RAZEM	63,252
14	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała</i>	m ²		
		poz.8	m ²	103,310	
				RAZEM	103,310
15	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5. 4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 komórka	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,70*2,00	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
3		Roboty ciesielskie i stolarskie			
16	KNNR-W d.3 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych <i>Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych, oszklone, malowane</i> <i>Ościeżnica prosta mdf</i> 0,80*2,00*3<pokoje i kuchnia>+0,70*2,00<lazienka>	m ²		
			m ²	6,200	
				RAZEM	6,200
17	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
	kuchnia	3,63*4,21	m ²	15,282	
	pokój prawy	3,63*4,21	m ²	15,282	
	pokój lewy	3,63*4,21	m ²	15,282	
	kuchnia	3,63*3,42	m ²	12,415	
	łazienka	1,64*2,64	m ²	4,330	
	korytarz	5,63*1,10+1,96*0,70	m ²	7,565	
				RAZEM	54,874
18	KNR 2-02 d.3 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <i>Wykładzina podłogowa o grubości 2,0 mm</i> poz.17	m ²		
			m ²	54,874	
				RAZEM	54,874
19	KNR 2-02 d.3 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu	m		
	pokój prawy	3,63*2+4,21*2-0,90	m	14,780	
	pokój lewy	3,63*2+4,21*2+0,70*2-0,90	m	16,180	
	kuchnia	3,63+3,24+0,54+3,42*2-0,90*2	m	12,450	
	łazienka	2,64*2+1,64*2-0,80	m	7,760	
	korytarz	5,63+1,10+3,67*0,70+1,96+1,70-(0,80*2+0,90*3)	m	8,659	
				RAZEM	59,829
20	KNR-W d.3 2-02 1125-05 analogia/ kalk, własna	Wykładziny - listwy progowe aluminiowe	m		
		0,80*3+0,70	m	3,100	
				RAZEM	3,100

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 4-01 d.3 0919-21 komórka	Wymiana klamek z rozetami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 d.3 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23	KNR 4-01 d.3 0919-32 drzwi wejściowe	Wymiana wkładek patentowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.18	m ²	54,874	
				RAZEM	54,874
25	KNR 4-01 d.3 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		1,15*1,20*2+0,70*1,00*2	m ²	4,160	
				RAZEM	4,160
26	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją	m ³		
		poz.18*0,003	m ³	0,165	
				RAZEM	0,165
4		Roboty z prefabrykatów gipsowych			
27	KNR AT- d.4 43 0203- 01 zabudowa poddasza w komórce	Zabudowa poddasza z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i wieszakach mocowanych do więźby dachowej ; pokrycie jednowarstwowe <i>Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm</i> <i>Mata izolacyjna z mineralnej wełny szklanej, w postaci rulonu, komprimowana, paroprzepuszczalna, o grubości 150 mm</i>	m ²		
		(0,98+3,06)*2,78	m ²	11,231	
				RAZEM	11,231
28	KNR 0-14 d.4 2010-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 wc ścianka kolanowa	Ścianki działowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.< bez ocieplenia > <i>Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm</i>	m ²		
		2,64*0,60	m ²	1,584	
				RAZEM	1,584