

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|------------------|--|----------------|---------|--------|
| 1 | | Roboty tynkarskie i malarskie | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek nieotynkowanych | m ² | | |
| d.1 | 0427-07 | 4.16*4.00 | m ² | 16.640 | |
| | | | | RAZEM | 16.640 |
| 2 | KNR 4-01 | Rozebranie obicia ścian z panelii ściennych < korytarz > | m ² | | |
| d.1 | 0426-03 | (1.26*2+4.18*2)*2.47-(1.10*2.20+0.60*2.00+0.70*2.00) | m ² | 21.854 | |
| | kalk. własna | | | RAZEM | 21.854 |
| 3 | KNR 4-01 | Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek | m ² | | |
| d.1 | 0819-15 | (2.18+2.44+1.36+0.56+1.12+2.10)*1.70 | m ² | 16.592 | |
| | kuchnia | A (suma częściowa) | m ² | 16.592 | |
| | łazienka | (1.33*2+2.07*2)*2.25-0.60*2.00 | m ² | 14.100 | |
| | | B (suma częściowa) | m ² | 14.100 | |
| | | | | RAZEM | 30.692 |
| 4 | KNR-W 4- | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. | szt. | | |
| d.1 | 01 0325-02 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR-W 4- | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o | szt. | | |
| d.1 | 01 0709-05 | powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach | szt. | 1.000 | |
| | | 1 | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR-W 2- | Uzupełnienie tynków pocienionych gr. 3-4 mm po zerwanych płytkach | m ² | | |
| d.1 | 02 0829-01 | ściennych | m ² | 30.692 | |
| | kalk. własna | poz.3 | | RAZEM | 30.692 |
| 7 | KNR-W 4- | Usunięcie ze ścian tynku mineralnego < pokój 2 > | m ² | | |
| d.1 | 01 0737-01 | (1.90+3.00+4.18)*2.65-1.30*2.35<drzwi> | m ² | 21.007 | |
| | kalk. własna | | | RAZEM | 21.007 |
| 8 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych | m ² | | |
| d.1 | 0504-03 | 6.53<kuchnia>+2.66<łazienka> | m ² | 9.190 | |
| | | | | RAZEM | 9.190 |
| 9 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych | m ² | | |
| d.1 | 0504-01 | poz.8 | m ² | 9.190 | |
| | | | | RAZEM | 9.190 |
| 10 | KNR 4-04 | Rozebranie posadzek z panelii podłogowych z zerwaniem listew - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - współczynnik do R-0,5 | m ² | | |
| d.1 | 0501-01 | 11.88 | m ² | 11.880 | |
| | z.o.3.1. | 16.63 | m ² | 16.630 | |
| | kalk. własna | 5.09 | m ² | 5.090 | |
| | pokój 1 | | | RAZEM | 33.600 |
| | pokój 2 | | | | |
| | korytarz | | | | |
| 11 | KNR-W 4- | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| d.1 | 01 0353-04 | 2<kuchnia i łazienka> | szt. | 2.000 | |
| | kuchnia | | | RAZEM | 2.000 |
| 12 | KNR-W 4- | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 14 km z utylizacją | m ³ | | |
| d.1 | 01 0109-09 | 16.64*0.015*2 | m ³ | 0.499 | |
| | 0109-10 | 21.854*0.006 | m ³ | 0.131 | |
| | ścianka działowa | 30.692*0.015 | m ³ | 0.460 | |
| | panele ściienne | 9.19*0.02 | m ³ | 0.184 | |
| | płytki ściienne | 33.60*0.009 | m ³ | 0.302 | |
| | płytki podłogowe | 3.06*0.012 | m ³ | 0.037 | |
| | panele podłogowe | | | | |
| | płyty gipsowe | | | | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------|---|----------------|---------|---------|
| | skrzydło drzwiowe | 0.60*2.00*0.035 | m ³ | 0.042 | |
| | posadzki | 9.19*0.03 | m ³ | 0.276 | |
| | | | | RAZEM | 1.931 |
| 13 | KNR 4-01 d.1 0707-05 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi < po wykutej ościeżnicy w kuchni - otwór bez drzwi > 0.80+2.10*2 | m | | |
| | | | m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 14 | KNR-W 4- d.1 01 0353-13 | Wykucie z muru kratki wentylacyjnych 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 15 | KNR 0-14 d.1 2012-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD < stary pokój 1 > 6.53+4.16*0.12 | m ² | | |
| | | | m ² | 7.029 | |
| | | | | RAZEM | 7.029 |
| 16 | KNR 9-29 d.1 0108-01 | Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 5 m ² - okładzina pojedyncza < odkrycie górnej części okien > (1.10+1.45)*1.20 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.060 | |
| | | | | RAZEM | 3.060 |
| 17 | KNR 0-14 d.1 2012-01 | Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi GKB na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształowników CD i UD (1.10+1.45)*1.40<sufit>+(0.60*1.20/2*2*2)<ścianki boczne> | m ² | | |
| | | | m ² | 5.010 | |
| | | | | RAZEM | 5.010 |
| 18 | KNR 9-29 d.1 0316-01 | Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm < po c.o. > - współczynnik do R-1,30 za oddzielne pasy (4.20+1.80+1.20)*0.60 | m ² | | |
| | | | m ² | 4.320 | |
| | | | | RAZEM | 4.320 |
| 19 | KNR AT-26 d.1 0102-01 | Gruntowanie ręczne poz.20+poz.24 | m ² | | |
| | | | m ² | 146.600 | |
| | | | | RAZEM | 146.600 |
| 20 | KNR-W 2- d.1 02 0830-05 | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach - na istniejących stropach podwieszanych 42.79-11.88<pokój 1> | m ² | | |
| | | | m ² | 30.910 | |
| | | | | RAZEM | 30.910 |
| 21 | KNR-W 4- d.1 01 0713-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (4.93+1.55+2.96+3.13)*2.65 | m ² | | |
| | | A (suma częściowa) | m ² | 33.311 | |
| | kuchnia | [(2.44+1.36+0.56+1.12+2.10+2.88)*2.60-0.80*2.00]-poz.3A | m ² | 33.311 | |
| | | B (suma częściowa) | m ² | 9.004 | |
| | korytarz | (1.21*2+4.21*2)*2.47-(0.70*2.00+0.80*2.00+1.30*2.35) | m ² | 9.004 | |
| | | C (suma częściowa) | m ² | 20.720 | |
| | łazienka | [(1.33*2+2.07*2)*2.42-0.70*2.00]-poz.3B | m ² | 20.720 | |
| | | D (suma częściowa) | m ² | 0.956 | |
| | | | m ² | 0.956 | |
| | | | | RAZEM | 63.991 |
| 22 | KNR-W 4- d.1 01 0713-03 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.7<po tynku mineralnym> | m ² | | |
| | | | m ² | 21.007 | |
| | | | | RAZEM | 21.007 |
| 23 | KNR AT-02 d.1 2057-01 | Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych | m | | |
| | pokój | 1.45+2.46*2 | m | 6.370 | |
| | kuchnia | 1.10+2.42*2+2.60+0.80+2.10*2 | m | 13.540 | |
| | łazienka | 2.42+0.70+2.10*2 | m | 7.320 | |
| | korytarz | 0.90+2.10*2+0.80+2.10*2+1.30+2.32*2 | m | 16.040 | |
| | | | | RAZEM | 43.270 |
| 24 | KNR AT-32 d.1 0603-01 | Gładzie wapienne< Kreisel 660 lub równoważna> grubości 2 mm wykonane ręcznie poz.21A+poz.22 | m ² | | |
| | pokój | poz.21B+poz.3A | m ² | 54.318 | |
| | kuchnia | | m ² | 25.596 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|
| | korytarz łazienka | poz.21C poz.21D+poz.3B | m ² m ² | 20.720 15.056 | |
| | | | | RAZEM | 115.690 |
| 25 | KNR-W 4- d.1 01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 42.79 | m ² m ² | 42.790 | |
| | | | | RAZEM | 42.790 |
| 26 | KNR-W 4- d.1 01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.24 | m ² m ² | 115.690 | |
| | | | | RAZEM | 115.690 |
| 27 | KNR-W 4- d.1 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-09 drzwi pokój | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do 15 cm 1.10*2.20 | m ² m ² | 2.420 | |
| | | | | RAZEM | 2.420 |
| 28 | KNR-W 4- d.1 01 0324-02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 29 | KNR-W 4- d.1 01 1215-04 | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1.45*2.46+1.10*2.46 | m ² m ² | 6.273 | |
| | | | | RAZEM | 6.273 |
| 2 | | Roboty ciesielskie | | | |
| 30 | KNR-W 2- d.2 02 1121-05 | Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym belkowaniu < po zdemonstrowanym piecu kaflowym > 1.00*0.80 | m ² m ² | 0.800 | |
| | | | | RAZEM | 0.800 |
| 31 | KNR-W 2- d.2 02 1026-01 | Ościeżnice drewniane "60" zwykłe MDF 0.60*2.00 | m ² m ² | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| 32 | KNR-W 2- d.2 02 1022-03 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m ² fabrycznie wykończone < łazienka > 0.60*2.00 | m ² m ² | 1.200 | |
| | | | | RAZEM | 1.200 |
| 33 | KNR 4-01 d.2 0920-20 | Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami 2 | szt. szt. | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 34 | KNR-W 2- d.2 02 1036-06 | Drzwi - elementy wykończenia - opaska 0.70+2.10*2 | m m | 4.900 | |
| | | | | RAZEM | 4.900 |
| 35 | KNR 4-01 d.2 0820-03 | Przybicie do podłóg płyt OSB-15 mm 42.79 | m ² m ² | 42.790 | |
| | | | | RAZEM | 42.790 |
| 36 | KNR-W 2- d.2 02 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.35 | m ² m ² | 42.790 | |
| | | | | RAZEM | 42.790 |
| 37 | KNR-W 2- d.2 02 1124-04 pokój korytarz kuchnia łazienka | Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych na kołki montażowe 3.00+1.90+4.93+1.55+2.96+3.13+4.18-1.30 4.21*2+1.26*2-(0.70+0.80+1.30) 2.44+1.36+1.12+2.10+2.08 1.33*2+2.07*2+0.70 | m m m m | 20.350 8.140 9.100 7.500 | |
| | | | | RAZEM | 45.090 |
| 38 | KNR-W 2- d.2 02 1125-05 | Wykładziny - listwy aluminiowe progowe 1.30*2+0.70+0.80+0.90 | m m | 5.000 | |
| | | | | RAZEM | 5.000 |
| 39 | KNR-W 4- d.2 01 1215-07 | Mycie po robotach malarskich podłóg 42.79 | m ² m ² | 42.790 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|--|--|----------------|---------|--------|
| 3 | | Wentylacja łazienki - po elewacji | | RAZEM | 42.790 |
| 40 | KNR-W 4- d.3 01 0335-10 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 41 | KNR-W 4- d.3 01 0335-11 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 42 | KNR 0-14 d.3 2011-07 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. kalk. własna | Obudowa elementów konstrukcji płytami OSB-10 mm na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. < wentylacja łazienki przez pom. pralni z ułożeniem rury spiro i skraplacza> 3.00 | m ² | | |
| | | | m ² | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 43 | KNR 2-17 d.3 0147-01 kalk. własna | Wywietrzak ścienny z daszkiem 1 | szt. | | |
| | | | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |