

L p.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 2<pokój i kuchnia>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01 0619-02 kuchnia	Odgrzybianie powierzchni ścian z cegły łatwo dostępnych o powierzchni do 5 m2 przy użyciu szczotek stalowych 2,20*1,00 A (suma częściowa)	cm2 m2	2,200	
				-----	
				2,200	
				2,750	
				-----	
				2,750	
				5,490	
				-----	
				5,490	
				RAZEM	10,440
4	KNR-W 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania poz.3	m2 m2	10,440	
				RAZEM	10,440
5	KNR-W 4-01 0737-01 kalk.włas- na/kuch- nia	Usunięcie starej warstwy lamperii  (1,55+0,12)*1,40	m2 m2	2,338	
				RAZEM	2,338
6	KNR-W 4-01 0713-03	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych nie malowanych i nie tapetowanych na ścianach poz.4+poz.5	m2 m2	12,778	
				RAZEM	12,778
7	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych poz.6	m2 m2	12,778	
				RAZEM	12,778
8	KNR-W 4-01 0331-03 pokój 1/ kuchnia	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  0,80*2,05*0,28	m3 m3	0,459	
				RAZEM	0,459
9	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowe 1,20*2	m m	2,400	
				RAZEM	2,400
10	KNR-W 4-01 0338-04	Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20*2	m	2,400	
				RAZEM	2,400
11	KNR-W 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 15 cm 0,80+2,05*2	m		
			m	4,900	
				RAZEM	4,900
12	KNR-W 4-01 0709-05 nadproże	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłozach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 2<nadproże>+2<z poz.13>	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
13	KNR-W 4-01 0325-03 pokój 1/ pokój 2	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR-W 4-01 0335-10 łazienka	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej <,rekuparator>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 2-17 0147-02 kalk. własna	Montaż rekuperatora w łazience <i>Rekuperator jednorurowy wewnętrzścienny</i>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR 4-01 0426-02 kalk. własna	Rozebranie zabezpieczen okien	m <sup>2</sup>		
		1,16*1,00*5+0,60*0,70	m <sup>2</sup>	6,220	
				RAZEM	6,220
17	KNR 4-01 0818-05 pokój 1 pokój 2 stary kuchnia wc	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11,55	m <sup>2</sup>	11,550	
		16,73	m <sup>2</sup>	16,730	
		5,94	m <sup>2</sup>	5,940	
		1,21	m <sup>2</sup>	1,210	
				RAZEM	35,430
18	KNR-W 4-01 1112-01	Wymiana szklenia okien PCV z zastosowaniem szyb zespolonych - szklenie na uszczelki i listwy szybami o powierzchni do 2 m2 0,41*0,87*4+0,41*0,43	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,603	
				RAZEM	1,603
19	KNR 9-21 0101-02 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m2 - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m <sup>2</sup>		
		poz.17	m <sup>2</sup>	35,430	
				RAZEM	35,430

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR-W 4-01 0353-09 drzwi wejściowe	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	1 szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-02 1026-01 drzwi wejściowe	Ościeżnice drewniane blokowe < drzwi wejściowe do mieszkania - bez kosztów materiałowych drzwi >  0,80*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
22	KNR 2-02 1019-01 drzwi wejściowe	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone  0,80*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
23	KNR-W 2-02 1036-06 drzwi wejściowe	Elementy wykończenia drzwi - opaska  0,90+2,10*2	m  m	5,100	
				RAZEM	5,100
24	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane mdf  0,80*2,00*2<pokój1/pokój2+kuchnia/łazienka nowa>+0,70*2,00<pokój1/kuchnia>	m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
25	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m <sup>2</sup> oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone  0,80*2,00*2+0,70*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	4,600	
				RAZEM	4,600
26	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101 <i>Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm</i> 2,78*2,80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	7,784	
				RAZEM	7,784
27	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe  poz.17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	35,430	
				RAZEM	35,430
28	KNR 4-01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW	m		
	pokój 1	3,00*2+3,85*2+0,15*2*2-0,90*2	m	12,500	
	pokój 2	3,20*2+2,75+3,10-0,90*2	m	10,450	
	kuchnia	2,20*2+2,6*2+0,15*3-(0,90+0,80)	m	8,350	
	łazienka	2,75*2+2,03*2+0,90	m	10,460	
	wc stare	0,90*2+1,38*2-0,80	m	3,760	
				RAZEM	45,520

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR-W 2-02 1125-05 kalk. własna	Wykładziny - listwy aluminiowe progowe  0,90*2+0,80	m  m	  2,600	  
				RAZEM	2,600
30	KNR-W 4-01 1204-08 sufity	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  poz.17 A (suma częściowa)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,430	
	ściany pokój 1	(3,00*2+3,85*2)*2,80	m <sup>2</sup>	35,430	
	ściany pokój 2	(5,85*2+0,15*2+2,75+3,10)*2,80-(0,90*2,05*2+poz.3B)	m <sup>2</sup>	43,540	
	kuchnia	(2,20*2+0,15+2,69*2)*2,80-poz.3A	m <sup>2</sup>	25,604	
	wc	(0,90*2+1,38*2)*2,80-(0,80*1,92+poz.3C)	m <sup>2</sup>	5,742	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	113,246	
				RAZEM	148,676
31	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów  poz.30A	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,430	
				RAZEM	35,430
32	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian  poz.30B+poz.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  123,686	
				RAZEM	123,686
33	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych  1,10*1,60*5+0,60*0,70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9,220	
				RAZEM	9,220
34	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg  poz.31	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  35,430	
				RAZEM	35,430
35	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją  poz.8+poz.10*0,25*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,549	
				RAZEM	0,549