

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana stolarki oikiennej			
1	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-05 łazienka	jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2			
		0.78*0.74	m ²	0.577	
				RAZEM	0.577
2	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-06 kuchnia	jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2			
		1.03*1.35	m ²	1.391	
				RAZEM	1.391
3	KNR 0-19	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane	m ²		
d.1	0930-07 pokoje	jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2			
		1.28*1.48*2	m ²	3.789	
				RAZEM	3.789
4	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11				
		0.80+1.25+1.50*2	m	5.050	
				RAZEM	5.050
5	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0321-01				
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR-W 2-	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej	m ²		
d.1	02 0514-02	ocynkowanej			
		5.05*0.30	m ²	1.515	
				RAZEM	1.515
2		Wymiana stolarki drzwiowej			
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.2	0354-04				
		3<wejściowe ,kuchnia i pokój 2>	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR-W 4-	Wymiana elementów podłóg z desek - progi	szt.		
d.2	01 0415-08				
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
9	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane blokowe < drzwi wejściowe - bez kosztów materiałowych ościeżnicy >	m ²		
d.2	02 1026-01				
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
10	KNR-W 2-	Ościeżnice drewniane mdf	m ²		
d.2	02 1026-01				
		0.80*2.00*2<kuchnia i pokój 1>	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
11	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone <drzwi wejściowe>	m ²		
d.2	1019-01				
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
12	KNR-W 2-	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone < kuchnia i pokój >	m ²		
d.2	02 1022-04				
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
13	KNR-W 2-	Ościeżnice - elementy wykończenia - opaska	m		
d.2	02 1036-06				
		0.90*2+2.10*2*2	m	10.200	
				RAZEM	10.200
14	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.2	0920-20				
		1<drzwi wejściowe>+1<drzwi pokój>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu wkładek bębnekowych < drzwi wejściowe >	szt.		
d.2	0920-32				
		1<wkładka dolna>+1<wkładka z gałką>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR 4-01	Założenie na nowym miejscu rozety zamka górnego	szt.		
d.2	0920-19				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR-W 4-d.2 01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami <drzwi malowane >	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Roboty tynkarskie i malarskie			
18	TZKNC N-K/ d.3 V t.06-b.02 kalk. własna	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane < szafki pokój 1 - 2,06*0,72*0,90=m3 >	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 4-d.3 01 0705-04	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną 2.50+1.38+2.40+1.00+2.83+1.90*2+1.80	m		
			m	15.710	
				RAZEM	15.710
20	KNR-W 4-d.3 01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR-W 4-d.3 01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu 0.60*0.80+0.50*1.20	m ²		
			m ²	1.080	
				RAZEM	1.080
22	KNR-W 4-d.3 01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych <łazienka>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 4-d.3 01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej < wentylacja kuchni>	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach 2<kuchnia i łazienka>	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR-W 4-d.3 01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej <kuchnia> 1.40*0.60	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
26	KNR AT-26 d.3 0101-07 kalk. własna	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 0,5 cm < po skutych płytkach > poz.25	m ²		
			m ²	0.840	
				RAZEM	0.840
27	KNR-W 4-d.3 01 0713-01 kuchnia łazienka korytarz	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach poz.36A poz.36B poz.36E	m ²		
			m ²	27.075	
			m ²	20.346	
			m ²	22.847	
				RAZEM	70.268
28	KNR 0-14 d.3 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.< łazienka > (0.20+0.10*2)*2.66	m ²		
			m ²	1.064	
				RAZEM	1.064
29	KNR 0-14 d.3 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.1. 9929 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm. < kuchnia >	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0.30*2.66	m ²	0.798	
				RAZEM	0.798
30	KNR AT-26 d.3 0102-01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.35+poz.36	m ²	183.911	
				RAZEM	183.911
31	KNR-W 2- d.3 02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych - < ściany z brudami do wys. 1 m > > (2.83+1.90*2)*1.00<pokój 1 i pokój 2>	m ²		
			m ²	6.630	
				RAZEM	6.630
32	KNR AT-02 d.3 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
		2.66*5+0.90*2+1.00+2.10*2*3	m	28.700	
				RAZEM	28.700
33	KNR AT-32 d.3 0603-01	Wyprawy tynkarskie z zaprawy wapiennej < Kreisel 660 lub równoważna > grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym	m ²		
		poz.27	m ²	70.268	
				RAZEM	70.268
34	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.36B+poz.36C	m ²	61.466	
				RAZEM	61.466
35	KNR-W 4- d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
	kuchnia	2.33*2.78+0.28*0.40<wnęka> A (suma częściowa)	m ²	6.589	
	łazienka	1.32*2.73 B (suma częściowa)	m ²	6.589	
			m ²	3.604	
	pokój 1	2.83*4.87-(0.64*0.28+0.64*0.40)<kominy> C (suma częściowa)	m ²	3.604	
			m ²	13.347	
	pokój 2	1.90*4.86 D (suma częściowa)	m ²	13.347	
			m ²	9.234	
	korytarz	1.32*4.08 E (suma częściowa)	m ²	9.234	
			m ²	5.386	
			m ²	5.386	
				RAZEM	38.160
36	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
	kuchnia	(2.33+2.38+0.28+0.40+2.61+2.78)*2.66-0.80*2.00 A (suma częściowa)	m ²	27.075	
	łazienka	(1.32*2+2.73*2)*2.66-0.60*2.00 B (suma częściowa)	m ²	27.075	
			m ²	20.346	
	pokój 1	(2.83*2+4.86*2+0.28+0.40)*2.66-0.80*2.00 C (suma częściowa)	m ²	20.346	
			m ²	41.120	
	pokój 2	(1.90*2+4.86*2)*2.66-0.80*2.00 D (suma częściowa)	m ²	41.120	
			m ²	34.363	
	korytarz	(1.38*2+4.08*2)*2.66-(0.90*2.00+0.80*2.00*2+0.60*2.00) E (suma częściowa)	m ²	34.363	
			m ²	22.847	
			m ²	22.847	
				RAZEM	145.751
37	KNR-W 4- d.3 01 1209-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie	m ²		
	z.sz.4.5.4. 9914-02	skrzydła płytynowe z obramowaniem gładkim pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne			
	z.sz.4.5.4. 9914-07	gładkie o szer. do 10 cm <łazienka>			
	z.sz.4.5.4. 9914-08				
		0.60*2.00	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4- d.3 01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzewianej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczebliną - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm <pokój>	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
4		Roboty ciesielskie			
39	KNR-W 2- d.4 02 1121-05	Podłoga z bali o grubości 50 mm na gotowym belkowaniu - uzupełnienie podłogi po zlikwidowanym piecu 1.10*0.85	m ²		
			m ²	0.935	
				RAZEM	0.935
40	KNR-W 4- d.4 01 0415-03 kalk. własna	Wyrównanie podłogi podłóg z desek nasyconych o grubości 25 mm kl.III	m ²		
		poz.39	m ²	0.935	
				RAZEM	0.935
41	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		poz.35-1.90*2.56<pokój 2>	m ²	33.296	
				RAZEM	33.296
42	ZKNR C-2 d.4 0603-01 9914	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie - powierzchnia pomieszczenia do 8 m ² < łazienka >	m ²		
		poz.35B	m ²	3.604	
				RAZEM	3.604
43	KNR-W 2- d.4 02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko < łazienka > Krotność = 2.5 poz.42	m ²		
			m ²	3.604	
				RAZEM	3.604
44	KNR 4-01 d.4 0820-03 kalk. własna	Przybicie do podłóg płyt OSB-12 mm - współczynnik do R i M -1,20 - skrzyżująca podłoga z desek	m ²		
		poz.35-poz.35B	m ²	34.556	
				RAZEM	34.556
45	KNR 2-02 d.4 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW poz.35	m ²		
			m ²	38.160	
				RAZEM	38.160
46	KNR 2-02 d.4 1113-06 kuchnia łazienka pokój 1 pokój 2 korytarz	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichloru winylu	m		
		2.33*2+2.78*2+0.28-0.90	m	9.600	
		1.32*2+2.73*2-0.60	m	7.500	
		2.83*2+0.64*2+4.86*2-0.80*2	m	15.060	
		1.90*2+4.86*2+0.80	m	14.320	
		1.32*2+4.08*2-(0.90+0.80*2+0.60)	m	7.700	
				RAZEM	54.180
47	KNR-W 2- d.4 02 1125-04	Wykładziny - listwy aluminiowe	m		
		0.90*3+1.00+0.70	m	4.400	
				RAZEM	4.400
48	KNR 4-01 d.4 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		poz.35	m ²	38.160	
				RAZEM	38.160
49	KNR 4-01 d.4 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		0.95*1.31*3+0.70*0.70	m ²	4.224	
				RAZEM	4.224