

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynkarskie i malarskie			
d.1	1 KNR 9-27 0101-01/ 02	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie 1,22*1,30*2	m ² m ²	 3,172	
				RAZEM	3,172
d.1	2 KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m ² - okładzina pojedyncza - ściany szczytowe	m ²		
	pokój 3.2	2,78*2,05-1,22*1,30 A (suma częściowa)	m ²	4,113	
	pokój 3.4	2,96*2,11-1,22*1,30 B (suma częściowa)	m ² m ²	4,113 4,660	
			m ²	4,660	
				RAZEM	8,773
d.1	3 KNR 9-29 0301-01	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm <i>Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm</i> 0,60*1,00*2	m ² m ²	 1,200	
				RAZEM	1,200
d.1	4 KNR 9-29 0303-01	Uzupełnienie szkieletu przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² <i>Profil stalowy C60x27x0,6 mm, pod płyty gipsowo-kartonowe</i> 0,60*4	m m	 2,400	
				RAZEM	2,400
d.1	5 KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km z utylizacją	m ³		
	wykładzina	poz.19*0,003	m ³	0,010	
	płyty gipsowe	(poz.2+poz.3)*0,0125	m ³	0,125	
	płyty pilśniowe	poz.20*0,005	m ³	0,232	
				RAZEM	0,367
d.1	6 KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet poz.8E+poz.8F	m ² m ²	 23,076	
				RAZEM	23,076
d.1	7 KNR 9-21 0101-02	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. do 5 m ² - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie	m ²		
	uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą				
	kuchnia	(1,38+1,13)*1,97	m ²	4,945	
	sufity	A (suma częściowa)		-----	
	kuchnia	1,38*2,11*2+0,73*1,25*2+0,73*0,86/2*2+1,97*2,11-0,70*2,00	m ² m ²	4,945 11,033	
	ściany	B (suma częściowa)		-----	
	łazienka	(0,40+1,86)*2,26	m ²	11,033	
	sufit		m ²	5,108	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		C (suma częściowa)		-----	
	łazienka	2,26*0,68+0,40*2,15*2+(2,15*0,68)*1,16/2*2+2,26*2,15-	m ²	5,108	
	ściany	0,70*2,00	m ²	8,412	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	8,412	
				RAZEM	29,498
8 d.1	KNR 9-21 0101-04 uwaga pod tablicą uwaga pod tablicą pokój 3.2 sufity	Ręczne czyszczenie i mycie ścian i sufitów - z wyjątkiem drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m ² - silne zanieczyszczenie	m ²		
		2,78*5,76	m ²	16,013	
		A (suma częściowa)		-----	
			m ²	16,013	
		(2,78*2+5,76*2)*2,05-(poz.2A+0,80*2,00)	m ²	29,301	
		B (suma częściowa)		-----	
			m ²	29,301	
		2,96*4,42+0,76*2,54+1,32*1,43	m ²	16,901	
		C (suma częściowa)		-----	
			m ²	16,901	
		(2,96+6,58+1,32+1,43+1,22+0,76+0,43+4,42)*2,11-(poz. 2B+0,80*1,90)	m ²	34,163	
		D (suma częściowa)		-----	
			m ²	34,163	
		1,24*4,66	m ²	5,778	
		E (suma częściowa)		-----	
			m ²	5,778	
		(1,24*2+4,66*2)*2,11-(0,80*2,00*3+0,70*2,00*2)	m ²	17,298	
		F (suma częściowa)		-----	
			m ²	17,298	
				RAZEM	119,454
9 d.1	KNR 4-01 1204-08 kalk. własna	Przygotowanie powierzchni - poszpachlowaniem nierówności po myciu ścian	m ²		
		poz.7+poz.8	m ²	148,952	
				RAZEM	148,952
10 d.1	KNR AT- 26 0102- 01	Gruntowanie ręczne	m ²		
		poz.9+poz.2A+poz.2B	m ²	157,725	
				RAZEM	157,725
11 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.7A+poz.7C+poz.8A+poz.8C+poz.8E	m ²	48,745	
				RAZEM	48,745
12 d.1	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7B+poz.7D+poz.8B+poz.8D+poz.8F	m ²	100,207	
				RAZEM	100,207
13 d.1	KNR-W 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		poz.14*(0,75*2+0,50)+poz.15*(2,00+0,50)	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
14 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5. 4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm i szczeliną - ościeżnice	m ²		
		0,80*2,00*2	m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
15 d.1	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.4.5. 4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
		0,70*2,00	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
16 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.1	KNR-W 4-01 0324-02	Wymiana drzwiczek wycierowych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m ²		
		poz.1	m ²	3,172	
				RAZEM	3,172
2		Roboty ciesielsko- stolarskie i posadzkowe			
19 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		2,26*1,46<lazienka>	m ²	3,300	
				RAZEM	3,300
20 d.2	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p. tab. kalk. własna pokój 3.2	Rozebranie posadzek - z płyt piłśniowych twardych nienadające się do ponownego wbudowania	m ²		
		2,78*5,76 A (suma częściowa)	m ²	16,013	
			m ²	16,013	
		2,96*4,42+0,76*2,54+1,32*1,43 B (suma częściowa)	m ²	16,901	
			m ²	16,901	

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	łazienka 3.5	2,26*1,56 C (suma częściowa)	m ²	3,526	
	kuchnia 3.3	1,97*2,11 D (suma częściowa)	m ² m ²	3,526 4,157	
	korytarz 3.1	1,24*4,66 E (suma częściowa)	m ² m ²	4,157 5,778	
			m ²	5,778	
				RAZEM	46,375
21	KNR-W d.2 4-01 0415-04	Wymiana elementów podłóg z desek o grubości 32 mm < przyjęto 20% > <i>Deski iglaste, obrzynane, wymiarowe, nasyczone, grubość 28-45 mm kl. III</i> poz.20*0,20	m ² m ²	9,275	
				RAZEM	9,275
22	KNR 4-01 d.2 0411-03	Wyrównanie podłogi poprzez nabicie do podłóg płyt OSB - 10 mm - przyjęto 30% powierzchni poz.20*0,30	m ² m ²	13,913	
				RAZEM	13,913
23	KNR 4-01 d.2 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-15 mm poz.20	m ² m ²	46,375	
				RAZEM	46,375
24	KNR-W d.2 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe poz.23	m ² m ²	46,375	
				RAZEM	46,375
25	KNR-W d.2 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych na kołki montażowe	m		
	pokój 3.2	2,78*2+5,76*2-0,90	m	16,180	
	pokój 3.4	2,96+6,58+1,32+1,43+0,76+0,43+4,42-0,90	m	17,000	
	łazienka 3.5	1,58*2+2,26*2-0,80	m	6,880	
	kuchnia 3.3	2,11*2+1,97*2-0,70	m	7,460	
	korytarz 3.1	1,24*2+4,66*2-(0,90*3+0,80*2)	m	7,500	
				RAZEM	55,020
26	KNR-W d.2 2-02 1125-05	Wykładziny - listwy aluminiowe progowe 0,80*3+0,70*2	m m	3,800	
				RAZEM	3,800
27	d.2	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 d.2 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W d.2 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		

L p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2<pokoje>	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2<pokoje>+1<łazienka>	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR-W d.2 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane blokowe< bez kosztów ościeżnicy - osadzenie> drzwi wejściowe	m2		
		0,80*2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
33	KNR 2-02 d.2 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne drzwi wejściowe	m2		
		0,80*2,00	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
34	KNR 4-01 d.2 0920-32	Założenie na nowym miejscu wkładek bębnekowych drzwi wejściowe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-01 d.2 0920-19	Założenie na nowym miejscu rozety zamka górnego drzwi wejściowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W d.2 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg poz.24	m2		
			m2	46,375	
				RAZEM	46,375
3		Roboty zduńskie			
38	d.3	Przestawienie pieców	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

