

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty tynkarskie i malarskie			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i usunięcie	m ²		
d.1	0101-01/02	1.25*1.45*2+1.15*1.45	m ²	5.293	
				RAZEM	5.293
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	4.35*1.25	m ²	5.438	
				RAZEM	5.438
3	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m ²		
d.1	0504-07	2.62*2.88+0.70*0.98	m ²	8.232	
				RAZEM	8.232
4	KNR-W 4-	Rozebranie listew przyściennych z drewna liściastego - współczynnik do	m		
d.1	01 0815-08	R-0,50			
	kalk. własna	3.29*2+3.58*2-0.90	m	12.840	
	pokój lewy	3.30*2+4.70*2-0.90	m	15.100	
	pokój prawy	2.62+2.88+1.63+0.70+0.98+3.58-0.80	m	11.590	
	kuchnia	4.35*2+1.25*2+0.25*2-(0.90*3+0.80*2)	m	7.400	
	korytarz				
				RAZEM	46.930
5	KNR-W 4-	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z ceg-	m ²		
d.1	01 0710-01 /	ły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m ² w			
	KNR K-04	1 miejscu < przyjęto 15% >			
	0402-02- za-				
	prawa				
	pokój lewy	[(1.72+3.29+3.58*2)*2.52+1.57*0.51-0.80*2.00]*0.15	m ²	4.480	
	pokój prawy	[(1.62+3.30+4.70*2)*2.52+(0.48+1.20)*0.51*0.80*2.00]*0.15	m ²	5.619	
	kuchnia	[(1.71+3.58+2.88+1.63+0.70+0.98)*2.52+0.51*0.92-0.70*2.00]*0.15	m ²	4.200	
	łazienka	[(1.98*2+1.51*2)*2.60-0.70*2.00]*0.15	m ²	2.512	
	korytarz	[(4.35*2+1.25*2+0.28*2)*2.50-0.80*2.00*3+0.70*2.00]*0.15	m ²	3.900	
				RAZEM	20.711
6	KNR-W 4-	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-	m ³		
d.1	01 0109-09	łość 12 km z utylizacją			
	0109-10				
	wykładzina	(poz.2+poz.3)*0.003	m ³	0.041	
	pcv				
	stolarka	4*0.045	m ³	0.180	
	drzwiowa				
	tynki	poz.5*0.015	m ³	0.311	
				RAZEM	0.532
7	KNR 9-29	Rozbiórka obudów pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-	m ²		
d.1	0105-01	kartonowych przy powierzchni rozbiórki do 2 m ² - okładzina pojedyncza			
	łazienka	0.28*2*2.60+(0.28+0.40)*1.70	m ²	2.612	
				RAZEM	2.612
8	KNR-W 4-	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otwo-	m ²		
d.1	01 0303-01	rów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej < naświetle >			
		0.80*0.50	m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
9	KNR-W 4-	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	01 1202-09	ponad 5 m ²			
	sufity				
	pokój lewy	1.72*3.58+1.57*1.06<sufit>+1.57*3.22<skos>	m ²	12.877	
	pokój prawy	1.62*4.70+(0.48*1.20)*2.24<sufit>+(0.48+1.20)*3.18<skosy>	m ²	14.247	
	kuchnia	1.71*2.88+0.92*0.31+0.98*0.70<sufit>+0.92*3.22<skos>	m ²	8.858	
	łazienka	1.98*1.51	m ²	2.990	
	korytarz	4.35*1.25	m ²	5.438	
				RAZEM	44.410
10	KNR-W 4-	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub	m ²		
d.1	01 0713-01	zdzieraniem tapet na ścianach			
		poz.5/0.15-poz.11	m ²	103.300	
				RAZEM	103.300
11	KNR-W 4-	Usunięcie starej lamperii	m ²		
d.1	01 0737-01				
	kalk. własna				
	kuchnia	(3.58+1.71+0.70+1.63+1.83)*1.32+(1.32+0.51)*1.00/2+0.92*0.51+0.92*	m ²	15.395	
		0.73/2+0.91*1.32			
	korytarz	(2.85+4.55+0.45+0.55)*1.32	m ²	11.088	
	łazienka	(1.98+1.51*2+1.28)*1.32	m ²	8.290	
				RAZEM	34.773
12	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m ²		
d.1	0102-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.9+poz.10+poz.11	m ²	182.483	
				RAZEM	182.483
13	KNR K-04 d.1 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach poz.9	m ²		
			m ²	44.410	
				RAZEM	44.410
14	KNR 0-14 d.1 2011-01 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. łazienka pion	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych słupów, jednowarstwowa 50 - 01 Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
		0.30*2+2.52	m ²	3.120	
				RAZEM	3.120
15	KNR AT-02 d.1 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
		1.25+1.45*2+3.22	m	7.370	
		1.25+1.45*2+3.18*2	m	10.510	
		1.15+1.45*2+3.22+2.52	m	9.790	
		2.52+0.80+2.10*2+0.80+2.10*2	m	12.520	
		2.50*2+0.90*2+0.80+2.10*2*3	m	20.200	
				RAZEM	60.390
16	KNR AT-32 d.1 0603-01	Gładzie wapienne na ścianach < Kreisel 660 lub równoważna> grubości 2 mm wykonywane ręcznie poz.5/0.15	m ²		
			m ²	138.073	
				RAZEM	138.073
17	KNR AT-32 d.1 0603-01	Gładzie wapienne wykonywane sposobem ręcznym na sufitach - współczynnik do R i M - 1,20 poz.13	m ²		
			m ²	44.410	
				RAZEM	44.410
18	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.17	m ²		
			m ²	44.410	
				RAZEM	44.410
19	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.16	m ²		
			m ²	138.073	
				RAZEM	138.073
20	KNR-W 4- d.1 01 0324-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
21	KNR-W 4- d.1 01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.1	m ²		
			m ²	5.293	
				RAZEM	5.293
22	KNR-W 2- d.1 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny łazienka po- sadzka	m ²		
		1.98*1.51	m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
23	KNR-W 2- d.1 02 1116-02 1116-07	Posadzki betonowe B-25 zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową poz.22	m ²		
			m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
24	KNR-W 2- d.1 02 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 poz.23	m ²		
			m ²	2.990	
				RAZEM	2.990
2		Roboty ciesielskie			
25	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1.60	m		
			m	1.600	
				RAZEM	1.600
26	KNR 0-19 d.2 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 kuchnia	m ²		
		1.45*1.45	m ²	2.103	
				RAZEM	2.103
27	KNR 4-01 d.2 0321-02	Obsadzenie podokienników PCVponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 1.60*0.30	m ²		
			m ²	0.480	
				RAZEM	0.480
29	KNR-W 4- d.2 01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
30	KNR-W 4- d.2 01 0320-02 drzwi wejściowe	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
31	KNR 2-02 d.2 1019-01 drzwi wejściowe	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.00	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
32	KNR-W 2- d.2 02 1026-01	Ościeżnice drewniane mdf	m ²		
		0.80*2.00*2<pokoje>+0.70*2.00*2<kuchnia i łazienka >	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
33	KNR-W 2- d.2 02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.80*2.00*2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
34	KNR-W 2- d.2 02 1022-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.70*2.00*2	m ²	2.800	
				RAZEM	2.800
35	KNR 4-01 d.2 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		1<drzwi wejściowe>+4<drzwi wewnętrzne>	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
36	KNR 4-01 d.2 0920-32 drzwi wejściowe	Założenie na nowym miejscu wkładek petentowych	szt.		
		1<wkładka dolna>+1<wkładka z gałką>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
37	KNR 4-01 d.2 0920-19 drzwi wejściowe	Założenie na nowym miejscu rozety zamka górnego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 2- d.2 02 1036-06	Drzwi - elementy wykończenia - opaska	m		
		1.00*2+0.90*2+2.10*2*4	m	20.600	
				RAZEM	20.600
39	KNR 4-01 d.2 0820-03 pokój lewy pokój prawy kuchnia korytarz	Przybicie do podłóg płyt OSB-15 mm	m ²		
		3.29*3.58	m ²	11.778	
		3.30*4.70	m ²	15.510	
		2.62*2.88+0.98*0.70	m ²	8.232	
		1.25*4.35	m ²	5.438	
				RAZEM	40.958
40	KNR-W 2- d.2 02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
		poz.39+1.98*1.51<łazienka>	m ²	43.948	
				RAZEM	43.948
41	KNR-W 2- d.2 02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych na kołki montażowe	m		
		poz.4+1.98+1.18+1.51*2<łazienka>	m	53.110	
				RAZEM	53.110
42	KNR-W 2- d.2 02 1125-05	Wykładziny - listwy aluminiowe progowe	m		
		0.90*3+0.80*2	m	4.300	
				RAZEM	4.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43	KNR-W 4-	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
d.2	01 1215-07	poz.40	m ²	43.948	
				RAZEM	43.948