

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 16 m	m ²		
d.1	1610-02	5.00*13.50*2	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
2	NNRNKB	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1	202 1622a-01	poz.1	m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
3	KNR 2-02	Daszki ochronne ciągłe wzdłuż rusztowania o wysokości do 20 m o konstrukcji rurowej	m ²		
d.1	1614-02	5.00*0.90*2	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:1,2,3,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36)			
d.1					
5	NZ	Zajęcie pasa chodnika	m ²		
d.1		5.00*1.50*2*15	m ²	225.000	
				RAZEM	225.000
2		RENOWACJA BALUSTRAD BALKONOWYCH			
6	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie I kondygnacji	m		
d.2	0804-01	(3.90+1.30*2)*2	m	13.000	
				RAZEM	13.000
7	KNR 4-04	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych w poziomie II kondygnacji	m		
d.2	0804-02	(3.90+1.30*2)*2	m	13.000	
				RAZEM	13.000
8	KNR-W 2-	Balustrady balkonowe ozdobne - podwyższenie, uzupełnienie, piaskowanie i gruntowanie	szt		
d.2	02 1209-02	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-	Balustrady balkonowe ozdobne - montaż z malowaniem	m		
d.2	02 1209-02	(1.30*2+3.90)*4	m	26.000	
				RAZEM	26.000
3		POSADZKI I IZOLACJE			
10	KNR 4-04	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m ²		
d.3	0504-01	3.90*1.30*4	m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
11	KNR K-01	Skucie betonu w miejscach powierzchniowych napraw	m ²		
d.3	0105-08	(1.30*2+3.90)*4*0.16	m ²	4.160	
				RAZEM	4.160
12	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.3	0101-01	4.16+(1.30*3+3.90)*0.08*4	m ²	6.656	
				RAZEM	6.656
13	KNR 0-25	Odtłuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji pełnościennych	m ²		
d.3	0103-01	6.656	m ²	6.656	
				RAZEM	6.656
14	KNR K-01	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - zabezpieczenie antykorozyjne odrdzewionych marek stalowych powłoką cementowo-polimerową	m		
d.3	0109-05	(1.30*3+3.90)*4	m	31.200	
				RAZEM	31.200
15	KNR K-01	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej	m ²		
d.3	0108-05	6.656	m ²	6.656	
				RAZEM	6.656
16	KNR-W 4-	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej belek i podciągów	m ²		
d.3	01 0201-05	(1.30*2+3.90)*4*0.50	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
17	KNR K-01	Ręczna reprofiliacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową cz.I	dm ³		
d.3	0106-05	(1.30*2+3.90)*4*0.10*0.16*1000	dm ³	416.000	
				RAZEM	416.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-d.3 01 0203-07	Uzupełnienie zbrojonych belek, podciągów i wieńców z betonu monolitycznego - wylewki nad dźwigarami (1.30*2+3.90)*4*0.10*0.15	m ³ m ³	0.390	
				RAZEM	0.390
19	KNR-W 2-d.3 02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz.10	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
20	KNR-W 2-d.3 02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro poz.19	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
21	KNR 0-22 d.3 0527-01	Krycie balkonów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym poz.20	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
22	TZKNBK d.3 XXIII 0105-04	Wykonanie i montaż krawędzi balkonów z opierzeniem bocznym o szer. od 25 do 50 cm z blachy cynkowo-tytanowej (4.10*2+1.50*2)*4*0.33	m ² m ²	14.784	
				RAZEM	14.784
23	KNR-W 2-d.3 02 1116-01	Posadzki betonowe zatarte na ostro gr. 25 mm poz.21	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
24	KNR-W 2-d.3 02 1116-03	Posadzki betonowe zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 2.5 20.28	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
4		BALKONY W CZĘŚCI SPODNIJ			
25	KNR 0-23 d.4 2611-01	Przygotowanie starego podłoża pod - oczyszczenie mechaniczne i zmycie - współczynnik do R-1,15 za sklepienia łukowe 1.30*3.90*4	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
26	KNR 0-23 d.4 2611-02	Przygotowanie starego podłoża - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym TIEFGRUND TB 20.28	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
27	KNR-W 4-d.4 01 0703-03	Umocowanie siatki tynkarskiej na stopkach belek (1.30*3+3.90)*4	m m	31.200	
				RAZEM	31.200
28	KNR K-04 d.4 0102-02	Przyklejenie płyt styropianowych gr.2 cm na sufitach - sklepienie łukowe poz.25	m ² m ²	20.280	
				RAZEM	20.280
29	KNR K-04 d.4 0102-04	Przyklejenie płyt styropianowych na belkach i podciągach (1.30*2+3.90)*0.35*4	m ² m ²	9.100	
				RAZEM	9.100
30	KNR K-04 d.4 0103-08	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na sufitach i belkach poz.28+poz.29	m ² m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
31	KNR AT-38 d.4 0502-03	Montaż profili ochronnych okapnikowych (1.30*2+3.90)*4	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
32	TZKNBK IX d.4 0308c	Listwy dekoracyjne o rysunku średnio złożonym (wysokość detalu w rzucie do 12 cm) - montaż odlewów poz.31	m m	26.000	
				RAZEM	26.000
33	NNRNKB d.4 202 0933-02	(z.IX) Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na oddzielnych belkach, słupach prostokątnych i ścianach cylindrycznych poz.30	m ² m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
34	KNR 2-02 d.4 1505-10	Malowanie farbami podkładowymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich poz.33	m ² m ²	29.380	
				RAZEM	29.380
35	KNR-W 2-d.4 02 1519-03 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc - wysokość ponad 5 do 10 m	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34/2	m ²	14.690	
				RAZEM	14.690
36	KNR-W 2- d.4 02 1519-03	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową zawierającą kwarc	m ²		
		poz.35	m ²	14.690	
				RAZEM	14.690

