

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		- 2 szt 2dz2rz - 1 nawietrzaki - pokój duży			
1	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2*1.15*1.9	m ² m ²		
				4.370	
				RAZEM	4.370
2	KNR 4-01 d.1 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*2*1.15	m m		
				4.600	
				RAZEM	4.600
3	KNR 0-19 d.1 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia 2*1.15*1.9	m ² m ²		
				4.370	
				RAZEM	4.370
4	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 4-01 d.1 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
2		- 2 szt 2dz2rz - pokój, 1 szt 1dz2rz - kuchnia - 1 nawietrzak			
6	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 2*1.1*1.65+0.65*1.65	m ² m ²		
				4.703	
				RAZEM	4.703
7	KNR 4-01 d.2 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. 2*1.1+0.65	m m		
				2.850	
				RAZEM	2.850
8	KNR 0-19 d.2 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia 2*1.1*1.65+0.65*1.65	m ² m ²		
				4.703	
				RAZEM	4.703
9	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
10	KNR 4-01 d.2 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 3	szt. szt.		
				3.000	
				RAZEM	3.000
3		- 1 szt 1dz1rz - pom. gosp.			
11	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.		
				1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 0-19 d.3 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia 0.5*0.4	m ² m ²		
				0.200	
				RAZEM	0.200
4		- 2 szt 2dz2rz - pokój duży - 1 szt nawietrzak w pokoju			
13	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.25*1.9+1.73*1.9	m ² m ²		
				5.662	
				RAZEM	5.662
14	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.25+2*1.73	m m		
				5.960	
				RAZEM	5.960
15	KNR 0-19 d.4 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia 1.25*1.9+1.73*1.9	m ² m ²		
				5.662	
				RAZEM	5.662
16	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01 d.4 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
5		- 2szt 2dz1rz - pokoje - 2 nawietrzaki w pokoju			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.42*1.45+1.7*1.45	m ² m ²	 4.524	
				RAZEM	4.524
19	KNR 4-01 d.5 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.42+2*1.7	m m	 6.240	
				RAZEM	6.240
20	KNR 0-19 d.5 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.42*1.45+1.7*1.45	m ² m ²	 4.524	
				RAZEM	4.524
21	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNR 4-01 d.5 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
6		- 1 szt 1dz1rz + db - mały pokój - 1 szt nawietrzak pokój			
23	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 0.87*1.42+0.88*2.18	m ² m ²	 3.154	
				RAZEM	3.154
24	KNR 4-01 d.6 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*0.87	m m	 1.740	
				RAZEM	1.740
25	KNR 0-19 d.6 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 0.87*1.42+0.88*2.18	m ² m ²	 3.154	
				RAZEM	3.154
26	KNR 4-01 d.6 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR 4-01 d.6 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7		- 1szt 1dz1rz mały pokój			
28	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.7 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*0.85	m m	 1.700	
				RAZEM	1.700
30	KNR 0-19 d.7 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 0.85*1.45	m ² m ²	 1.233	
				RAZEM	1.233
31	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.7 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		- 1 szt 2dz1rz + db - 1 nawietrzaki - pokój duży			
33	KNR 4-01 d.8 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.48*1.44+0.86*2.47	m ² m ²	 4.255	
				RAZEM	4.255
34	KNR 4-01 d.8 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.48	m m	 2.960	
				RAZEM	2.960
35	KNR 0-19 d.8 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.48*1.44+0.86*2.47	m ² m ²	 4.255	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.255
36	KNR 4-01 d.8 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 d.8 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		- 1 szt 2dz1rz - 1 nawietrzak - mały pokój			
38	KNR 4-01 d.9 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 4-01 d.9 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*1.18	m	2.360	
				RAZEM	2.360
40	KNR 0-19 d.9 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		1.18*1.45	m ²	1.711	
				RAZEM	1.711
41	KNR 4-01 d.9 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 4-01 d.9 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		- 2 szt 1dz1rz strych Gd			
43	KNR 4-01 d.10 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR 4-01 d.10 0354-11	Wykucie z muru podokienników zew.	m		
		2*0.5	m	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNR 0-19 d.10 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.5*0.6*2	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
46	KNR 4-01 d.10 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11		- 1 szt 1dz1rz - komórka przy kuchni			
47	KNR 4-01 d.11 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-01 d.11 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
		2*0.6	m	1.200	
				RAZEM	1.200
49	KNR 0-19 d.11 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
		0.6*1.2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
50	KNR 4-01 d.11 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51	KNR 4-01 d.11 0321-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12		- 2 szt db 2dz1rz - 1 nawietrzak - pokój			
52	KNR 4-01 d.12 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53 d.12	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*2*1.06	m		
			m	4.240	
				RAZEM	4.240
54 d.12	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 2*1.06*1.22	m ²		
			m ²	2.586	
				RAZEM	2.586
55 d.12	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56 d.12	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
13		- 1 szt 1dz1rz - kuchnia			
57 d.13	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58 d.13	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*0.85	m		
			m	1.700	
				RAZEM	1.700
59 d.13	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 0.85*1.45	m ²		
			m ²	1.233	
				RAZEM	1.233
60 d.13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61 d.13	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14		- 2 szt 2dz1rz + db - duży pokój - 1 szt nawietrzak duży pokój			
62 d.14	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.45*1.45+1.15*1.45+0.85*2.45	m ²		
			m ²	5.853	
				RAZEM	5.853
63 d.14	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.5+2*1.45	m		
			m	5.900	
				RAZEM	5.900
64 d.14	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.45*1.45+0.85*2.45+1.15*1.45	m ²		
			m ²	5.853	
				RAZEM	5.853
65 d.14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66 d.14	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników zew. 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15		- 1 szt 2dz1rz + db - duży pokój - 1 szt nawietrzak duży pokój			
67 d.15	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1.45*1.45+0.85*2.45	m ²		
			m ²	4.185	
				RAZEM	4.185
68 d.15	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników wew. i zew. 2*1.45	m		
			m	2.900	
				RAZEM	2.900
69 d.15	KNR 0-19 1023-09	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia 1.45*1.45+0.85*2.45	m ²		
			m ²	4.185	
				RAZEM	4.185
70 d.15	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych 1	szt.		
			szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.	RAZEM	1.000
d.15	0321-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16		- 2 szt db 2dz2rz - 1 nawietrzak - pokój			
72	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.16	0354-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
73	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników wew. i zew.	m		
d.16	0354-11	2*2*1.06	m	4.240	
				RAZEM	4.240
74	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia	m ²		
d.16	1023-09	2*1.06*1.90	m ²	4.028	
				RAZEM	4.028
75	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników wewnętrznych	szt.		
d.16	0321-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników zew.	szt.		
d.16	0321-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

