

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie i zdjęcie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01/02	1.46*1.43*2+1.76*1.43*2+0.80*2.24	m <sup>2</sup>	11.001	
				RAZEM	11.001
2	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0426-04 korytarz	4.61*2.48*2+(1.16+1.44*2+1.26+0.60*2+1.13*5)*2.48-(1.13*2.08*2+0.80*2.00*4+0.70*2.00+0.60*2.00*2)	m <sup>2</sup>	38.097	
				RAZEM	38.097
3	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0440-06 korytarz	2.20*1.19+2.21*1.75+1.44*2.34	m <sup>2</sup>	9.855	
				RAZEM	9.855
4	TZKNC N-K/	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. do 1 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
d.1	V t.06-b.01 p.pokój	1<pawłacz>+1<szafka mała>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	TZKNC N-K/	Demontaż obiektów drewnianych stałych - pow. 1-3 m2, obiekt prosty, drewno dobrze zachowane	szt.		
d.1	V t.06-b.02 p.pokój - szafa duża	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 4-01	Wywiezienie usuniętego materiału samochodami skrzyniowymi na odległość 9 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	010109-09 0109-10	(poz.2+poz.3)*0.015+(1.26+0.67)*0.49*0.015+(1.26+0.61*2)*2.48*0.015<szafka>+0.94*(0.40+0.61)*0.015<pawłacz>	m <sup>3</sup>	0.840	
				RAZEM	0.840
2		<b>Roboty tynkarskie i malarskie</b>			
8	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.2	011216-01	56.69	m <sup>2</sup>	56.690	
				RAZEM	56.690
9	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian ; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-04	poz.2<korytarz>+14.449<kuchnia ściany z poz.9>	m <sup>2</sup>	52.546	
				RAZEM	52.546
10	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-01 sufity	56.69	m <sup>2</sup>	56.690	
		A (suma częściowa)		56.690	
		ściany - pokój 28.1	m <sup>2</sup>	56.690	
		(5.31*2+3.45*2)*2.48+3.45*0.20-(0.80*2.00+0.80*2.24+1.76*1.43)	m <sup>2</sup>	38.231	
		ściany - pokój 28.2	m <sup>2</sup>	27.713	
		(3.99*2+2.25*2)*2.48+2.25*0.20-(0.80*2.00+1.46*1.43)	m <sup>2</sup>	27.713	
		ściany - pokój 28.3	m <sup>2</sup>	25.084	
		(3.46*2+2.25*2)*2.48+2.25*0.20-(0.80*2.00+1.46*1.43)	m <sup>2</sup>	25.084	
		ściany - kuchnia	m <sup>2</sup>	14.449	
		(2.76+3.44+1.81+0.58+0.95+2.86)*2.48+3.44*0.20-(1.76*1.43+poz.34)	m <sup>2</sup>	14.449	
		ściany - p.pokój	m <sup>2</sup>	38.097	
		poz.2	m <sup>2</sup>	38.097	
		ściany - łazienka	m <sup>2</sup>	6.166	
		(1.39*2+1.84*2)*2.48-(0.60*2.00+poz.33A)	m <sup>2</sup>	6.166	
		B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	149.740	
				RAZEM	206.430
11	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2	011204-08 sufity ściany	poz.10A	m <sup>2</sup>	56.690	
		poz.10B	m <sup>2</sup>	149.740	
				RAZEM	206.430
12	KNR AT-02	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścianek działowych	m		
d.2	2057-01 p.pokój	2.48*8+0.90+2.05*2+1.13*4<korytarz>	m	29.360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29.360
13	KNR AT-32 d.2 0603-01 analogia/ kalk.własna	Wyprawy tynkarskie z zaprawy szpachlowej grubości 2 mm wykonywane sposobem ręcznym bez siatki zbrojeniowej - współczynnik do R-1,20 i M-1,12 < p.pokój > <i>Gładź wapienna Kreisel 660 lub równoważna</i> poz.3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.855	
				RAZEM	9.855
14	KNR AT-32 d.2 0603-01/03 analogia/ kalk.własna	Wyprawy tynkarskie z zaprawy wapiennej grubości 3 mm wykonywane sposobem ręcznym <i>Gładź wapienna Kreisel 660 lub równoważna</i> poz.2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	38.097	
				RAZEM	38.097
15	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <i>Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała'</i> poz.10A	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.690	
				RAZEM	56.690
16	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <i>Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna - biała'</i> poz.10B	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	149.740	
				RAZEM	149.740
17	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-06 z.sz.4.5.4. 9914-07 pokoje	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe całkowicie oszklone z dolnym ramiakiem o wys. do 30 cm - ościeżnice  0.80*2.00*3+0.70*2.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	6.200	
				RAZEM	6.200
19	KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 łazienka i wc	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m <sup>2</sup> - ościeżnice  0.60*2.00*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.400	
				RAZEM	2.400
20	KNR-W 4- d.2 01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm 2.50+2.00+1.00+2.50	m		
			m	8.000	
				RAZEM	8.000
21	KNR-W 2- d.2 02 1516-06 łazienka i wc	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników żebrowych  0.40	m		
			m	0.400	
				RAZEM	0.400
22	KNR 4-01 d.2 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych poz.1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	11.001	
				RAZEM	11.001
<b>3</b>		<b>Roboty stolarskie i posadzkowe</b>			
23	KNR-W 4- d.3 01 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych  6+1<wejściowe>	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR-W 4- d.3 01 0904-02	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony dolnej  6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
25	KNR 2-02 d.3 1112-05 korytarz pokój - 28.1	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 9.08 18.32	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	9.080	
			m <sup>2</sup>	18.320	
				RAZEM	27.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26	KNR 2-02 d.3 1113-06 korytarz pokój - 28.1	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne z polichlorku winylu na kołki montażowe 2.20*2+1.19*2+2.21*2+1.75*2+1.44*2+2.34*0.20*4-(0.80*4+0.70+0.60*2) 5.31*2+3.45*2-0.80	m		
			m	14.352	
				16.720	
				RAZEM	31.072
27	KNR 2-02 d.3 1114-07	Wykładziny - narożniki progowe aluminiowe 0.90*4+0.80+0.70*2	m		
			m	5.800	
				RAZEM	5.800
28	KNR 4-01 d.3 0919-21	Wymiana klamek z rozetami 6	szt.		
			szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
29	KNR 4-01 d.3 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych lokalowych oszczędnościowych 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
30	KNR 4-01 d.3 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych łazienkowych 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 9-21 d.3 0101-01 uwaga pod tablicą uwa- ga pod tabli- cą łazienka - pytki  wc - pytki	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. do 5 m <sup>2</sup> - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie  1.39*1.24 A (suma częściowa)  1.02 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.724	
			m <sup>2</sup>	1.724	
			m <sup>2</sup>	1.020	
			m <sup>2</sup>	1.020	
				RAZEM	2.744
32	KNR 9-21 d.3 0101-03 uwaga pod tablicą uwa- ga pod tabli- cą kuchnia - płytki	Ręczne czyszczenie i mycie posadzek; pomieszczenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie  8.94	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8.940	
				RAZEM	8.940
33	KNR 9-21 d.3 0101-02 łazienka - płytki  wc - płytki	Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomiesz- czenia o pow. do 5 m <sup>2</sup> (1.39+1.84*2+0.70)*1.50 A (obliczenia pomocnicze)  (1.28*2+0.80)*2.27 B (suma częściowa)	m <sup>2</sup>	8.655	
				=====	
				8.655	
			m <sup>2</sup>	7.627	
			m <sup>2</sup>	7.627	
				RAZEM	7.627
34	KNR 9-21 d.3 0101-04 uwaga pod tablicą uwa- ga pod tabli- cą kuchnia - płytki	Ręczne czyszczenie i mycie ścian - z wyjątkiem drewnianych; pomiesz- czenia o pow. ponad 5 m <sup>2</sup> - powierzchnie porowate - silne zanieczyszcze- nie  (2.73+0.57+1.48+0.85+0.51)*1.52+(0.92+0.64+0.96)*2.04	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14.474	
				RAZEM	14.474
35	KNR 4-01 d.3 0814-01	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z mozaiki podłogowej drewnianej 1.00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 4-01 d.3 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg 56.69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	56.690	
				RAZEM	56.690

